

H30・31 継続事業
森林学習施設建設（建築主体）工事 金抜設計書

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	森林学習施設建設（建築主体）工事						
I	直接工事費		1.00	式			
II	備品工事費		1.00	式			
III	共通仮設費		1.00	式			
IV	現場管理費		1.00	式			
V	一般管理費		1.00	式			
	工事原価計						
	消費税及び地方消費税						
	工事金額						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
(1)	直接仮設工事		1.00	式			
(2)	土工事		1.00	式			
(3)	地業工事		1.00	式			
(4)	コンクリート工事		1.00	式			
(5)	型枠工事		1.00	式			
(6)	鉄筋工事		1.00	式			
(7)	鉄骨工事		1.00	式			
(8)	組積工事		1.00	式			
(9)	防水工事		1.00	式			
(10)	タイル工事		1.00	式			
(11)	木工事		1.00	式			
(12)	金属工事		1.00	式			
(13)	屋根工事		1.00	式			
(14)	外壁工事		1.00	式			
(15)	左官工事		1.00	式			

項	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(16)	木製建具工事		1.00	式			
(17)	金属製建具工事		1.00	式			
(18)	硝子工事		1.00	式			
(19)	塗装工事		1.00	式			
(20)	内装工事		1.00	式			
(21)	雑工事		1.00	式			
(22)	付帯工事		1.00	式			
(23)	昇降機設備工事		1.00	式			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設工事						
	やりかた		1,779.00	建m2			
	墨出し原寸型板		1,988.00	延m2			
	外部足場	枠組本足場	1,889.00	m2			
	内部足場	脚立足場	1,672.00	m2			
	内部足場	枠組棚足場 4.0≦H<5.7	184.00	m2			
	内部足場	枠組棚足場 5.7≦H<7.4	96.20	m2			
	内部足場	階段足場	36.30	m2			
	安全手摺	枠組本足場用	298.00	m			
	ネット養生	枠組本足場用	1,889.00	m2			
	地足場		1,779.00	建m2			
	養生		1,988.00	延m2			
	清掃片付け		1,988.00	延m2			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	土工事						
	根切(壺布堀)		4,112.00	m3			
	床付		2,216.00	m2			
	埋戻し土	新土搬入	1,226.00	m3			
	不用土処分	場外処分	921.00	m3			
	不用土運搬		921.00	m3			
	碎石地業	基礎下 t100	67.10	m3			
	碎石地業	底盤下 t100	116.00	m3			
	碎石地業	屋外階段下 t100	4.90	m3			
	防湿シート	底盤下 ホ°ポリエチレンフィルム t0.15	1,161.00	m2			
	断熱材	底盤下 t100	1,161.00	m2			
	土工機械運搬費		1.00	式			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	地業工事						
	ラップルコンクリート	FC18N/mm2 SL15	891.00	m3			
	打設手間		891.00	m3			
	圧送費		891.00	m3			
	ポンプ車損料		4.00	回			
	ラップルコンクリート用型枠	運搬共	2,353.00	m2			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC18N/mm2 SL15 t50	94.00	m3			
	鉄筋コンクリート	基礎部 FC24N/mm2 SL15	1,546.00	m3			
	打設手間	捨てコンクリート	94.00	m3			
	打設手間	基礎部鉄筋コンクリート	1,546.00	m3			
	圧送費	基本料金 捨てコンクリート	3.00	回			
	圧送費	圧送料金 基礎部鉄筋コンクリート	1,546.00	m3			
	圧送費	基本料金 基礎部鉄筋コンクリート	3.00	回			
	温度補正	基礎 +6N/mm2	1,546.00	m3			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(5)	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	5,531.00	m2			
	打放型枠	基礎部 A種	505.00	m2			
	打放型枠	基礎部 A種 曲面	191.00	m2			
	打放型枠	基礎部 B種	276.00	m2			
	打放型枠	基礎部 B種 曲面	363.00	m2			
	打継目地	W15~20xD20	31.20	m			
	誘発目地	W15~20xD20	129.00	m			
	型枠運搬費		6,866.00	m2			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(6)	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	30.90	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	91.00	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	5.30	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	7.00	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	55.20	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	5.50	t			
	スクラップ 控除		▲5.20	t			
	鉄筋加工組立費		187.00	t			
	鉄筋運搬費		187.00	t			
	ガス圧接	D19+D19	10.00	か所			
	ガス圧接	D22+D22	1,373.00	か所			
	ガス圧接	D25+D25	168.00	か所			
	屋外階段 溶接金網	φ 12.5-200x200	48.50	m2			
	梁貫通孔補強	MAXウェブ ^レ ン 200 φ	25.00	か所			
	梁貫通孔補強	MAXウェブ ^レ ン 250 φ	52.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(7)	鉄骨工事						
	(本体鉄骨)						
	H形鋼	SS400 H-148x100x6x9	5.60	t			
	H形鋼	SS400 H-150x75x5x7	3.30	t			
	H形鋼	SS400 H-200x100x5.5x8	9.10	t			
	H形鋼	SS400 H-250x125x6x9	2.20	t			
	H形鋼	SN400B H-150x150x7x10	1.80	t			
	H形鋼	SN400B H-200x200x8x12	2.20	t			
	H形鋼	SN400B H-294x200x8x12	0.30	t			
	H形鋼	SN400B H-400x200x8x13	31.30	t			
	鋼管	STK400 ϕ -101.6x4.0	0.20	t			
	鋼管	STK400 ϕ -114.3x4.5	1.50	t			
	鋼管	STK400 ϕ -139.8x4.5	1.40	t			
	鋼管	STK400 ϕ -267.4x12.7	20.30	t			
	鋼管	STK490 ϕ -267.4x12.7	16.50	t			
	丸鋼	SS400 18 ϕ	0.20	t			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	丸鋼	SS400 22φ	4.60	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	12.70	t			
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.10	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.70	t			
	鋼板	SS400 PL-9	5.00	t			
	鋼板	SS400 PL-12	4.20	t			
	鋼板	SN400B PL-6	0.10	t			
	鋼板	SN400B PL-9	11.30	t			
	鋼板	SN400B PL-12	3.80	t			
	鋼板	SN400B PL-16	12.50	t			
	鋼板	SN400C PL-12	0.20	t			
	鋼板	SN490B PL-19	0.02	t			
	鋼板	SN490B PL-22	0.20	t			
	鋼板	SN490C PL-19	0.70	t			
	鋼板	SN490C PL-22	3.80	t			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16x40	478.00	本			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トルシア形高力ボルト	S10T M20x45	599.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20x50	335.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20x55	2,130.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20x60	3,461.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20x70	2,845.00	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22x55	761.00	本			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16x45	233.00	本			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20x60	133.00	本			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20x65	250.00	本			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M22x60	75.00	本			
	中ボルト	M12x35	2,078.00	本			
	ターンバックル	18φ用	48.00	本			
	ターンバックル	22φ用	402.00	本			
	アンカーボルト	ABR400 M16 L=400	184.00	本			
	頭付スタットアンカー	13φ L=100 材工共	12.00	本			
	スクラップ 控除		▲4.70	t			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工場製作費		149.00	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	13,089.00	m			
	工場塗装費	JIS K5674 2回塗	3,970.00	m2			
	曲げ加工		14.40	t			
	溶融亜鉛メッキ(リン酸処理)	A種	11.40	t			
	鉄骨運搬費		149.00	t			
	鉄骨建方費		149.00	t			
	高力ボルト本締		149.00	t			
	アンカーボルト取付	M16 L=400	184.00	本			
	柱底均しモルタル	t=30 220x220	27.00	か所			
	柱底均しモルタル	t=30 240x240	19.00	か所			
	超音波探傷試験費(工場)		657.00	か所			
	ベースパッド	267-13V3	63.00	か所			
	鉄骨足場		1,638.00	m2			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(エレベーター)						
	H形鋼	SS400 H-150x150x7x10	0.90	t			
	山形鋼	SS400 L-65x65x6	0.10	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.04	t			
	鋼板	SS400 PL-12	0.10	t			
	トルシ形高力ボルト	S10T M16x35	21.00	本			
	トルシ形高力ボルト	S10T M16x40	25.00	本			
	アンカーボルト	SNR400B M16 L=400	20.00	本			
	スクラップ控除		▲0.03	t			
	工場製作費		1.00	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	35.10	m			
	工場塗装費	JIS K5674 2回塗	30.90	m2			
	鉄骨運搬費		1.00	t			
	鉄骨建方費		1.00	t			
	高力ボルト本締		1.00	t			
	アンカーボルト取付	M16 L=400	20.00	本			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	柱底均しモルタル	t=30 150x150	6.00	か所			
	柱底均しモルタル	t=30 250x250	4.00	か所			
	超音波探傷試験費(工場)		3.00	か所			
	(キュービクル置場目隠し)						
	H形鋼	SS400 H-194x150x6x9	0.70	t			
	H形鋼	SS400 H-200x200x8x12	0.90	t			
	山形鋼	SS400 L-100x100x7	0.04	t			
	軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	0.10	t			
	鋼板	SS400 PL-12	0.10	t			
	鋼板	SS400 PL-25	0.30	t			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16x50	50.00	本			
	中ボルト(メッキ)	M12x35	33.00	本			
	アンカーボルト	SNR400B M24 L=480	32.00	本			
	スクラップ 控除		▲0.10	t			
	工場製作費		2.00	t			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	79.60	m			
	溶融亜鉛メッキ(リン酸処理)	A種	1.90	t			
	溶融亜鉛メッキ(リン酸処理)	C種	0.10	t			
	鉄骨運搬費		2.00	t			
	鉄骨建方費		2.00	t			
	高力ボルト本締		2.00	t			
	アンカーボルト取付	M24 L=480	32.00	本			
	柱底均しモルタル	t=30 400x400	8.00	か所			
	超音波探傷試験費(工場)		5.00	か所			
	(屋内階段)						
	平鋼	SN400B FB-12x150	0.30	t			
	平鋼	SN400B FB-28x175	0.50	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.90	t			
	鋼板	SS400 PL-9	1.60	t			
	鋼板	SS400 PL-12	1.10	t			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板	SS400 PL-28	1.50	t			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16x65	12.00	本			
	アンカーボルト	SNR400B M16 L=400	16.00	本			
	スクラップ控除		▲0.10	t			
	工場製作費		5.60	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	635.00	m			
	工場塗装費	JIS K5674 2回塗	126.00	m2			
	鉄骨運搬費		5.60	t			
	鉄骨建方費		5.60	t			
	高力ボルト本締		5.60	t			
	アンカーボルト取付	M16 L=400	16.00	本			
	柱底均しモルタル	t=30 250x350	1.00	か所			
	柱底均しモルタル	t=30 250x400	2.00	か所			
	(屋外階段)						
	鋼板	SS400 PL-9	0.01	t			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板	SS400 PL-19	7.30	t			
	鋼板	SN400B PL-19	0.10	t			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M22x70	21.00	本			
	アンカーボルト	SNR400B M16 L=320	40.00	本			
	スクラップ控除		▲0.10	t			
	工場製作費		7.10	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	408.00	m			
	溶融亜鉛メッキ(リン酸処理)	A種	7.10	t			
	鉄骨運搬費		7.10	t			
	鉄骨建方費		7.10	t			
	高力ボルト本締		7.10	t			
	アンカーボルト取付	M16 L=320	40.00	本			
	柱底均しモルタル	t=30 190x240	10.00	か所			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(8)	組積工事						
	(内部)						
	地下二重壁 コンクリートブロック積	C種 t120 塗下	150.00	m2			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(9)	防水工事						
	(外部)						
	<シート防水(RF屋根)>						
	屋根 シート防水	高日射反射率防水の適用 断熱材t50	240.00	m2			
	屋根 ルーフトレッキ	溝型タイプ	240.00	m2			
	立上り入隅部 シート防水増貼	糸巾320(W160+H160)	37.00	m			
	排水溝 シート防水	断熱材t50 W300	56.50	m			
	立上り シート防水	曲面 断熱材t35	68.70	m2			
	トップライト周囲立上り シート防水	木毛セメント板+下地鋼板	24.80	m2			
	入隅金物	UP-8	150.00	m			
	側溝役物加工		56.50	m			
	立上り隅部鉄板		93.50	m			
	捨笠木板金	曲面 W410用	57.70	m			
	横型ルーフトレーン	鑄鉄 φ100 シート防水用	2.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〈シート防水(2F屋根)〉						
	屋根 シート防水	高日射反射率防水の適用 断熱材t50	1,233.00	m2			
	屋根 ルーフィング	溝型タイプ	1,233.00	m2			
	立上り入隅部 シート防水増貼	糸巾320(W160+H160)	221.00	m			
	排水溝 シート防水	断熱材t50 W300	104.00	m			
	立上り シート防水	断熱材t35	18.00	m2			
	立上り シート防水	曲面 断熱材t35	101.00	m2			
	ハト小屋周囲立上り シート防水	木毛セメント板+下地鋼板	19.60	m2			
	トップライト周囲立上り シート防水	木毛セメント板+下地鋼板	44.40	m2			
	出隅金物	UP-3又は特殊鋼板	104.00	m			
	入隅金物	UP-8	428.00	m			
	側溝役物加工		104.00	m			
	立上り隅部鉄板		324.00	m			
	捨笠木板金	W250用	34.60	m			
	曲線捨笠木板金	W250用	104.00	m			
	捨笠木板金	W600用	6.90	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	サッシ上部 曲線捨笠木板金	W600用	70.80	m			
	堅型ルーフトレーン	鋳鉄 φ100 シート防水用	5.00	か所			
	堅型ルーフトレーン	鋳鉄 φ125 シート防水用	2.00	か所			
	<シート防水(1F)>						
	開放通路 床 塩ビシート防水	SI-M2	119.00	m2			
	開放通路 立上り 塩ビシート防水	SI-M2	6.40	m2			
	開放通路 曲面立上り 塩ビシート防水	SI-M2	3.10	m2			
	開放通路 立上り天端 塩ビシート防水	SI-M2 W150	38.70	m			
	開放通路 立上り天端 塩ビシート防水	SI-M2 W220	8.00	m			
	開放通路 床 シート防水押え金物	アルミ	31.80	m			
	開放通路 床 シート防水押え金物	曲面 アルミ	15.00	m			
	<塗膜防水>						
	テラス 床 ウレタン塗膜防水	X-2 シルバー	201.00	m2			
	テラス 排水溝 ウレタン塗膜防水	X-2 シルバー U型 W200xH50 モルタル面	52.00	m			
	テラス 立上り ウレタン塗膜防水	X-2 シルバー	1.20	m2			
	テラス 曲面立上り ウレタン塗膜防水	X-2 シルバー	26.30	m2			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	テラス 曲面立下り ウルタ塗膜防水	X-2 シルハ [°] -	1.70	m2			
	テラス 立上り天端 ウルタ塗膜防水	X-2 シルハ [°] - W100	10.50	m			
	テラス 立上り天端 ウルタ塗膜防水	X-2 シルハ [°] - W150	118.00	m			
	サイロ 天端 ウルタ塗膜防水	X-2 シルハ [°] -	29.10	m2			
	サイロ 立上り ウルタ塗膜防水	X-2 シルハ [°] -	2.40	m2			
	サイロ 立下り ウルタ塗膜防水	X-2 シルハ [°] -	1.60	m2			
	地中内 外壁 塗膜防水	(ハ [°] ラテックス防水同等)	198.00	m2			
	地中内 曲面外壁 塗膜防水	(ハ [°] ラテックス防水同等)	233.00	m2			
	<シーリング>						
	打継目地 取合シーリング	ポ [°] リサルファイト [°] 系 15~20x20	31.20	m			
	誘発目地 取合シーリング	ポ [°] リサルファイト [°] 系 15~20x20	129.00	m			
	ハ [°] 衽目地 取合シーリング	ポ [°] リサルファイト [°] 系 15x10	629.00	m			
	金物廻り 取合シーリング	変成シリコン系 15x10	299.00	m			
	金物廻り 取合シーリング	変成シリコン系 20x10	111.00	m			
	金物廻り 取合シーリング	変成シリコン系 20x20	31.90	m			
	金物廻り 取合シーリング	変成シリコン系 25x15	111.00	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建具枠周囲シーリング	変成シリコン系 15x10+15x10	438.00	m			
	(内部)						
	1F風除室 床 塗膜防水	(エスケー化研:水性アークフロアU同等) (鋼製床組下地)	12.90	m2			
	1F風除室 立上り 塗膜防水	(エスケー化研:水性アークフロアU同等)	5.80	m2			
	地下二重壁内 排水溝 塗膜防水	(エスケー化研:水性アークフロアU同等) W155xH50 糸巾255	51.80	m			
	EVビット 床 パテックス防水	B-2	3.90	m2			
	EVビット 壁 パテックス防水	B-2	9.80	m2			
	消火水槽 床 パテックス防水	B-2	18.60	m2			
	消火水槽 壁 パテックス防水	B-2	27.40	m2			
	消火水槽 天井 パテックス防水	B-2	18.60	m2			
	消火水槽 釜場 パテックス防水	B-2 600x1000xH500 (2.2m2/か所)	1.00	か所			
	空調冷媒用水槽 床 パテックス防水	B-2	286.00	m2			
	空調冷媒用水槽 壁 パテックス防水	B-2	344.00	m2			
	空調冷媒用水槽 天井 パテックス防水	B-2	329.00	m2			
	空調冷媒用水槽 釜場 パテックス防水	B-2 600x1000xH500 (2.2m2/か所)	2.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ペレット用サイロ 床 パテックス防水	B-2	25.00	m2			
	ペレット用サイロ 壁 パテックス防水	B-2	61.00	m2			
	ペレット用サイロ 天井 パテックス防水	B-2	25.00	m2			
	ペレット用サイロ 釜場 パテックス防水	B-2 600x1000xH500 (2.2m2/か所)	1.00	か所			
	ライニング 甲板周囲 取合シーリング	変成シリコン系 10x10	18.20	m			
	手洗いカウンター周囲 取合シーリング	変成シリコン系 10x10	11.70	m			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(10)	タイル工事						
	(内部)						
	床 磁器質タイル張	(LIXIL:レストールセラミック IPF-300/RSK同等)	59.10	m2			
		300x300 (合板面)					
	床 磁器質タイル張	(LIXIL:ハレツヅ IPF600/VLD同等)	222.00	m2			
		600x600 (合板面)					
	壁 磁器質タイル張	(LIXIL:インテリアモザイク ニュアンス IM-50P1/NY1H同等)	43.50	m2			
		50x50 t7.0 接着張 (ホート面)					
	曲面壁 磁器質タイル張	(LIXIL:インテリアモザイク ニュアンス IM-50P1/NY1H同等)	17.40	m2			
		50x50 t7.0 接着張 (ホート面)					
	壁 磁器質タイル張	(LIXIL:ミステイハレット SPKC-200同等)	123.00	m2			
		200x200 t5.5 接着張 (ホート面)					
	ラインク 磁器質タイル張	(LIXIL:インテリアモザイク ニュアンス IM-50P1/NY1H同等)	3.40	m2			
		50x50 t7.0 接着張 (ホート面)					
	曲面ラインク 磁器質タイル張	(LIXIL:インテリアモザイク ニュアンス IM-50P1/NY1H同等)	6.70	m2			
		50x50 t7.0 接着張 (ホート面)					

項	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ライソグ 磁器質タイル張	(LIXIL:ミステイレット SPKC-200同等) 200x200 t5.5	8.20	m2			
		接着張 (ボード面)					
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(11)	木工事						
	(内部)						
	階段6最上段 段鼻	タモ W70xH30	1.40	m			
	同上ノズリップ溝加工	3列	1.40	m			
	1Fおもちゃのまち 上り框	タモ W30xH100	3.40	m			
	ホールプール 立上り壁 曲線笠木	タモ W110xH25 (1Fふじのもりひろば)	5.80	m			
	床 耐水合板張	t12 (モルタル下地) (デッキ面)	79.90	m2			
	ふじのもりひろばスロープ 床 耐水合板張	t12 (モルタル下地) (デッキ面)	37.80	m2			
	階段2廻り 床 耐水合板張	t15 下地床組H142共 (フローリング下地)	17.60	m2			
	階段3～5 踊場 耐水合板張	t12 下地組40x30 @300共 (フローリング下地)	6.50	m2			
	階段3～5 踏面 耐水合板張	t12 W300 下地組40x30 @300共 (フローリング下地)	16.20	m			
	階段3～5 蹴込 耐水合板張	t12 H142.3 下地組40x30 @300共 (フローリング下地)	21.60	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段6 踊場 耐水合板張	t12 下地組40x30 @300共 (フローリング [°] 下地)	3.10	m2			
	階段6 踏面 耐水合板張	t12 W1200xD297~388 下地組40x30 @300共 (フローリング [°] 下地)	22.00	か所			
	階段6 蹴込 耐水合板張	t12 H142.3 下地組40x30 @300共 (フローリング [°] 下地)	28.80	m			
	小階段 曲線踏面 耐水合板張	t12 W615 下地組40x30 @300共 (フローリング [°] 下地) (1Fふじのもりひろば)	10.40	m			
	小階段 曲面蹴込 耐水合板張	t12 H210 下地組40x30 @300共 (フローリング [°] 下地) (1Fふじのもりひろば)	15.60	m			
	巾木	スプ [°] ルス t7.0 H60	52.40	m			
	曲面巾木	スプ [°] ルス t7.0 H60	11.40	m			
	WD-1 三方枠	スプ [°] ルス W1800xH2100 枠巾165	1.00	か所			
	曲面腰壁 け合板張	t4.0 目透 下地 [°] ラ [°] ン合板 t5.5共 (ホ [°] ト [°] 面)	8.10	m2			
	収納棚 袖壁 合板張	t12 合板面	21.40	m2			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	収納棚 袖壁小口 合板張	t12 W89 合板面	23.80	m			
	収納棚 袖壁天端 合板張	t12 W89 合板面	6.30	m			
	ディスプレイ壁面 補強合板張	t12 (1Fエントランスホール)	20.70	m2			
	1Fエントランスホール 壁 ルーバー	赤松上小節 W20xD250	62.40	m			組合提供材使用
	1Fエントランスホール 壁ルーバー部 壁下地組	赤松2級 60x45 水平方向@900	16.90	m2			組合提供材使用
	1Fエントランスホール 天井 ルーバー	赤松上小節 W20xH250 (木下地は別計上)	204.00	m			組合提供材使用
	1Fエントランスホール 天井ルーバー部 天井下地組	赤松2級 60x45 @900 (吊ボルトは別計上)	91.40	m2			組合提供材使用
	階段2廻り 富士山型ルーバー	杉上小節 45x90 L2350	105.00	か所			
	階段2廻り 富士山型ルーバー	杉上小節 45x90 L3900	126.00	か所			
	階段2廻り 富士山型ルーバー支柱	杉上小節 45x90 H2050	36.00	か所			
	階段2廻り 富士山型ルーバー横つなぎ材	杉上小節 90x90 L300	39.00	か所			
	階段2廻り 富士山型ルーバー足元支持材	杉上小節 45x90 L800	36.00	か所			
	階段2廻り 富士山型ルーバー斜め支持材	杉上小節 45x90 L1000	36.00	か所			
	吹抜け 手摺ルーバー	杉上小節 90x90 (ふじのもりひろば)	305.00	m			
	スロープ (1FL+1258~2516) 手摺ルーバー	杉上小節 90x90 (ふじのもりひろば)	85.20	m			
	1F赤ちゃんひろば 化粧柱	赤松 枝付丸太 φ400xH3100	3.00	か所			組合提供材使用

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		丸太カットの上、内部くり抜き 接合部木栓押え					
	1Fエントランスホール ゲートオブジェ	W4050xH4000	1.00	か所			組合提供材使用
		ルーバー:赤松上小節 W45xD90 @135 (82.3m/か所)					
		三方枠:赤松上小節 W45xD90 (7.1m/か所)					
		取付金物:上下共 L-125x75x7 長さ70					
		ボルト留め(2-M12) 木栓共					
	1Fおもちゃのまち 腰壁 オブジェ	杉無垢材 積層 W2100xH900 曲面	2.00	か所			
	寝転び遊び アル床	杉無垢角材削り出し φ1600xH100	1.00	か所			
		(1Fふじのもりひろば)					
	寝転び遊び スロープ(滑り台)	杉無垢角材削り出し L7500xD1230xH450	1.00	か所			
		(1Fふじのもりひろば)					
	1F男子WC1 化粧鏡取付用下地補強	耐水合板 t12 W1664xH900	1.00	か所			
	1F男子WC2 化粧鏡取付用下地補強	耐水合板 t12 W1000xH900	1.00	か所			
	1F女子WC1 化粧鏡取付用下地補強	耐水合板 t12 W2300xH900	1.00	か所			
	1F女子WC2 化粧鏡取付用下地補強	耐水合板 t12 W1947xH900	1.00	か所			
	1F男子WC1 手洗いカウンター取付用下地補強	耐水合板 t12 W1664	1.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1F男子WC2 手洗いカウンター取付用下地補強	耐水合板 t12 W1000	1.00	か所			
	1F女子WC2 手洗いカウンター取付用下地補強	耐水合板 t12 W1947	1.00	か所			
	1F女子WC1 手洗いカウンター取付用下地補強	耐水合板 t12 W2300	1.00	か所			
	L型手摺取付用下地補強	耐水合板 t12 W700xH800	1.00	か所			
	小便器用手摺取付用下地補強	耐水合板 t12 W600xH500	1.00	か所			
	跳上げ手摺取付用下地補強	耐水合板 t12	1.00	か所			
	化粧鏡取付用下地補強	耐水合板 t12 W450xH600	1.00	か所			
	化粧鏡取付用下地補強	耐水合板 t12 W600xH900	1.00	か所			
	紙巻器取付用下地補強	耐水合板 t12	10.00	か所			
	ベビーカー取付用下地補強	耐水合板 t12	8.00	か所			
	ベビーカーシート取付用下地補強	耐水合板 t12	1.00	か所			
	ジェットタオル取付用下地補強	耐水合板 t12	4.00	か所			
	オストメイト取付用下地補強	耐水合板 t12	1.00	か所			
	掃除流し取付用下地補強	耐水合板 t12	1.00	か所			
	洗面器取付用下地補強	耐水合板 t12	4.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1Fエントランスホール 受付カウンター	CLT L3, 600×D600×H1, 100	1.00	か所			
	1Fエントランスホール 受付テーブル	CLT L3, 600×D450×H750	1.00	か所			
	壁ブレードシュタッペル張り	森のライブラリー、木工展示販売室	10.59	m ²			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(12)	金属工事						
	(外部)						
	開放廊下 横型ルーフトレーン	鋳鉄 φ100 シート防水用	2.00	か所			
	1Fテラス 中継ドレーン	鋳鉄 φ100 塗膜防水用	5.00	か所			
	1Fテラス 中継ドレーン	鋳鉄 φ125 塗膜防水用	1.00	か所			
	縦樋	アルミバントレスタイプ φ114	57.90	m			
	縦樋	アルミバントレスタイプ φ140	17.30	m			
	呼び樋	アルミバントレスタイプ φ114	9.90	m			
	呼び樋	アルミバントレスタイプ φ140	3.40	m			
	L型継手	アルミバントレスタイプ φ114	24.00	か所			
	L型継手	アルミバントレスタイプ φ140	8.00	か所			
	RF 曲線ハレハット笠木	アルミ W410	57.70	m			
	2F ハレハット笠木	アルミ W250	34.60	m			
	2F 曲線ハレハット笠木	アルミ W250	104.00	m			
	2F 曲線ハレハット笠木	アルミ W600	6.90	m			
	2F(サッシ上部) 曲線ハレハット笠木	アルミ W600	70.80	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	キャビ°-庇 アルミニウムハ°ネル庇	D845~5325xR75768	1.00	式			
		シリコン接着タイプ フッ素樹脂焼付塗装					
		幕板:アルミ FB型 幕板:アルミ △型(W150)共					
	アルミ庇	W2700xD900	1.00	か所			
	RF 外壁取付用タラップ°	WT32-S φ32x400xH5050	1.00	か所			
	トップライト周囲 二段水切	W70	111.00	m			
	トップライト周囲 水抜ハ°イ°	φ4xL40	72.00	か所			
	開放通路軒天 見切縁	アルミ折曲加工 糸巾120(60+60)	7.00	m			
	下り壁下端 見切縁	スチール L-30x30x3	7.00	m			
	幕板下端 見切縁	スチール L-30x30x3	4.00	m			
	幕板下端 曲面見切縁	スチール L-30x30x3	70.90	m			
	屋外階段2 曲面ノンスリップ°用目地棒	ステンレス FB-9x30	139.00	m			
	サッシ上部 曲面亜鉛鉄板	t0.8 H800	61.60	m			
	サッシ上部 亜鉛鉄板	t0.8 H800~1010	31.50	m			
	キャビ°-庇 止水プレート	t4.5 235x235	17.00	か所			
	屋外階段1 手摺	平部 スチール 溶融亜鉛メッキ H1100	2.70	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		笠木・下棧:FB-12x32 手摺子:FB-12x32 @100					
		手摺:φ34 足元RC面取付金物共					
	屋外階段1 手摺	斜部 スチール 溶融亜鉛メッキ H1100	10.50	m			
		笠木・下棧:FB-12x32 手摺子:FB-12x32 @100					
		手摺:φ34 足元RC面取付金物共					
	屋外階段1 手摺	斜部 H1100	11.90	m			
		笠木・下棧:FB-12x32 手摺子:FB-12x32 @100					
		手摺:φ34 鉄骨面取付金物共					
	屋外階段2 手摺	斜部 スチール 溶融亜鉛メッキ H850	4.80	m			
		手摺・手摺子:FB-12x38					
	ハト小屋 点検口	600x600	4.00	か所			
	サロ天端 搬入用ハッチ	W2000xD3000	1.00	か所			
	軒天 軽量鉄骨天井下地	野縁25形 @300 直張用 ふところH<1.0	174.00	m2			
	開放通路 軒天 軽量鉄骨天井下地	野縁25形 @300 直張用 ふところH<1.0	118.00	m2			
	開放通路 軒天 軽量鉄骨天井下地	野縁25形 @300 直張用 W300 ふところH<1.0	7.00	m			
	開放通路下り壁 軽量鉄骨下り壁下地	野縁25形 @300 直張用 H1350	7.00	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	サッシ上部 軽量鉄骨曲面下り壁下地	野縁25形 @300 直張用 H800	61.60	m			
	サッシ上部 軽量鉄骨下り壁下地	野縁25形 @300 直張用 H800～1010	31.50	m			
	屋根勾配用下地鉄骨		1,473.00	m2			
	(内部)						
	1F風除室 床 ラインマット敷	(ミツシマ工業:Clic-19同等) アルミ t22 ニートルパンチタイプ	1.00	か所			
		W3261～3322xD1850 周囲枠共 (合板面) (排水目皿は別計上)					
	1F授乳室 カーテンレール	(杉田エース:D30大型カーテンレール同等) アルミ押出型材 アルマイト	1.00	か所			
		L900 シングル 天井付					
	ビクチャーレール	(トナー:Gシリーズ 同等) 天井先付タイプ	16.00	m			
		取付金物共					
	ビクチャーレール用ワイヤー	2.0m程度 フック共	20.00	か所			
	1F授乳室 一方枠	スチール t1.6 曲加工 枠巾130	1.00	か所			
		H2700					
	1F男女WC1・2 一方枠	スチール t1.6 曲加工 枠巾170	4.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		H2700					
	1F靴箱室 開口三方枠	スチール t1.6 曲加工 W1200xH2100	1.00	か所			
		枠巾165					
	階段2廻り 螺旋手摺	スチール φ34	11.00	m			
		ブラケット:FB-5x50 (ふじのもりひろば)					
	階段2廻り 手摺子兼用ルーバー	スチール φ25 H5562	68.00	か所			
		(ふじのもりひろば)					
	同上つなぎ材	スチール FB-5x100 L15	172.00	か所			
	SD-9下 下枠(膳板)	スチール t1.6 曲加工 W950xD350	12.00	か所			
		(ふじのもりひろば)					
	AW-5・6・7 膳板額縁	スチール t1.6 曲加工 185x25 焼付塗装	33.40	m			
	額縁付カーテンボックス	スチール t1.6 曲加工 W270xH120 糸巾510	13.30	m			
		カーテンレール:アルミ押出型材 アルマイト 取付金物共					
	ロールスクリーンボックス	スチール t1.6 曲加工 W260xH220 糸巾720	61.00	m			
		取付金物共					
	B1F研修室 スクリーンボックス	スチール t1.6 曲加工 W240xH200 糸巾660	3.20	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		取付金物共					
	B1F研修室 天井 プロジェクター取付下地	スチール t1.6 600x600	1.00	か所			
	富士山型ルーバー頂部支持材	スチール L-100x100x7 (ふじのもりひろば)	7.10	m			
	手摺ルーバー脚部ブラケット	スチール t1.6 躯体溶接 ルーバー溝切り+差込みの上	75.00	か所			
		ボルト止め					
	手摺ルーバー中間部ブラケット	スチール t1.6 躯体溶接 ルーバー溝切り+差込みの上	146.00	か所			
		ボルト止め					
	手摺頂部ブラケット	スチール t1.6 躯体溶接 ルーバー溝切り+差込みの上	146.00	か所			
		ボルト止め					
	風除室 AW-4 サッシ取付用下地鉄骨	C-100x50x2.3 ダブル L7700xH810	1.00	か所			
	床見切縁	ステンレス 6x12 HL	12.70	m			
	曲線床見切縁	ステンレス 6x12 HL	4.20	m			
	床 ノンスリップ	ステンレス W35 コム入 接着工法	31.00	m			
	ピットタラップ	(ナスタ:KS-RTR4M同等) ステンレス 研磨なし	6.00	か所			
		W450xD180xH1480 4段 ステップ:φ9 @360					
		支柱:φ25 支持材:FB-9x50					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ピットタラップ	ステンス 研磨なし	4.00	か所			
		W450xD180xH2200 6段 ステップ：φ9 @360					
		支柱：φ25 支持材：FB-9x50					
	ピット サイロ内タラップ	ステンス φ22 研磨なし	8.00	か所			
		W400xD200					
	1F風除室 マット下 排水目皿	ステンス φ100 排水管 L2500	1.00	か所			
		エルボ管x2か所共					
	地下二重壁内 排水溝 水抜きパイプ	ステンス φ75 L500 エルボ x2か所共	16.00	か所			
	軽量鉄骨間仕切壁	スタット65形 @300 直張用	10.70	m2			
	軽量鉄骨間仕切壁	スタット65形 @450 下地張あり	40.60	m2			
	軽量鉄骨曲面間仕切壁	スタット65形 @450 下地張あり	56.40	m2			
	軽量鉄骨間仕切壁	スタット100形 @450 下地張あり	598.00	m2			
	軽量鉄骨曲面間仕切壁	スタット100形 @450 下地張あり	223.00	m2			
	同上開口補強	t65用	104.00	m			
	同上開口補強	t100用	338.00	m			
	ホールプール 軽量鉄骨曲面立上り壁下地	スタット65形 @450 下地張あり H600	5.80	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(1Fふじのもりひろば)					
	渡り廊下 軽量鉄骨側壁下地	野縁19形 @300 直張用	1.30	m2			
	階段6 軽量鉄骨曲面側壁下地	野縁19形 @450 下地張あり (ふじのもりひろば)	3.50	m2			
	吹抜け 軽量鉄骨側壁下地	野縁19形 @300 直張用 (ふじのもりひろば)	1.90	m2			
	吹抜け 軽量鉄骨曲面側壁下地	野縁19形 @450 下地張あり (ふじのもりひろば)	18.00	m2			
	軽量鉄骨ライニング下地	スタッ ^ド 100型 @450 下地張あり	19.60	m2			
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @225 直張用 ふところH<1.5	296.00	m2			
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @300 直張用 ふところH<1.5	1,059.00	m2			
	階段6 上裏 軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @300 直張用 ふところH<1.5	1.90	m2			
	階段6 斜め上裏 軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @300 直張用 ふところH<1.5	9.20	m2			
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @300 直張用 ふところ1.5≤H<3.0	24.80	m2			
		振れ止め補強共					
	ふじのもりひろば 軽量鉄骨耐震天井下地	野縁19形 @300 直張用 V字補強:C-40x17x1.6 ふところH<1.5	217.00	m2			
	渡り廊下 上裏 軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @300 直張用 W385+125+385 糸巾985 ふところH<1.5	3.10	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @360 下地張あり ふところH<1.5	170.00	m2			
	1F赤ちゃんひろば 軽量鉄骨球面天井下地	野縁19形 @360 下地張あり ふところH<1.5	55.40	m2			
	階段2 上裏 軽量鉄骨曲線天井下地	野縁19形 @360 下地張あり ふところH<1.5	8.80	m2			
	1Fふじのもりひろば 軽量鉄骨下り壁下地	野縁19形 @300 直張用 H600	9.20	m			
	1Fふじのもりひろば 軽量鉄骨下り壁下地	野縁19形 @300 直張用 H658	8.50	m			
	階段1 軽量鉄骨下り壁下地	野縁19形 @450 下地張あり H200	1.40	m			
	B1F事務室 軽量鉄骨下り壁下地	野縁19形 @450 下地張あり H350	2.50	m			
	カーテンウォール廻り 軽量鉄骨下り壁下地	野縁19形 @450 下地張あり H1350	44.40	m			
	トップライト廻り 軽量鉄骨下り壁下地	野縁19形 @450 下地張あり H1550	59.50	m			
	トンネル部 内壁 軽量鉄骨下地	スタット65形 @450 下地張あり (1Fふじのもりひろば)	6.10	m2			
	トンネル部 アール天井 軽量鉄骨曲面下地	スタット65形 @450 下地張あり (ふじのもりひろば)	9.60	m2			
	階段3～5 軽量鉄骨下地組	L2497.6xW1800xH1258	3.00	か所			
	1Fエントランスホール 天井ルーバー部 吊りボルト	φ9.0 ふところH<1.5共	91.40	m2			
	天井インサート	(鉄骨面)	1,468.00	m2			
	天井インサート	(デッキ面)	99.30	m2			
	天井開口補強	300x300	30.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井開口補強	400x400	15.00	か所			
	天井開口補強	450x450	45.00	か所			
	天井開口補強	600x600	25.00	か所			
	天井開口補強	700x700	10.00	か所			
	天井開口補強	700x1100	10.00	か所			
	マンホール	(福西鋳物:マンホール SF-60LAC同等) 鋳鉄製 φ600	14.00	か所			
		簡易密閉型 耐荷重T-2					
	床点検口	(カネワ:フロアハッチ MSEM-M-600同等) 600x600 防水防臭型	4.00	か所			
	床点検口A	(昭栄:フロアハッチ NFT-6同等) アルミ枠 700x700 錠付き	3.00	か所			
	床点検口B	(タケイ:フロアハッチ DIKSP2606同等) アルミ枠 600x600	20.00	か所			
	B1F倉庫 壁点検口	(タケイ:ウォールハッチ 450WH同等) アルミ枠 450x450	1.00	か所			
	地下二重壁 壁点検口	(城東テク):SPW-S4545CH1同等) 471x471 高気密断熱タイプ	5.00	か所			
	天井点検口	(タケイ:シーリングハッチ CXCW45同等) アルミ 450x450 目地タイプ	45.00	か所			
	天井点検口	(タケイ:シーリングハッチ CXCW60同等) アルミ 600x600 目地タイプ	10.00	か所			
	ピット 人通口	φ600 L300	13.00	か所			
	ピット 人通口	φ600 L350	9.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ピット 通水管	VP φ200 半割 L300	13.00	か所			
	ピット 通水管	VP φ200 半割 L350	12.00	か所			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(13)	屋根工事						
	(外部)						
	<ハト小屋>						
	屋根 折板	カラーガルバリウム鋼板t0.8	17.40	m ²			
		断熱材t5共 (スーパーフェルトンⅡ同等)					
	軒先面戸		12.40	m			
	軒先水切	カラーガルバリウム鋼板t0.8	12.40	m			
	水上包み	カラーガルバリウム鋼板t0.8 糸巾500	12.40	m			
	ケラバ包み	カラーガルバリウム鋼板t0.8	11.20	m			
	軒樋	塩ビ	12.40	m			
	落し口	φ50	4.00	か所			
	縦樋	φ50 VP管	5.50	m			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(14)	外壁工事						
	(外部)						
	<ハト小屋>						
	壁 角波サイディング縦貼	耐水合板t12共 ガルバリウム鋼板t0.4	32.30	m2			
	壁 下端水切り	W50xH70程度	34.40	m			
	壁 ケミカル面戸		68.80	m			
	<アルミパネル>						
	2F屋根パラペット 幕板 アルミパネル	B-1種 H1510	4.00	m			
	2F屋根パラペット 曲面幕板 アルミパネル	B-1種 H1510	70.90	m			
	1Fテラス 幕板 アルミパネル	B-1種 糸巾860(H800+W60)	3.40	m			
	1Fテラス 曲面幕板 アルミパネル	B-1種 糸巾860(H800+W60)	42.70	m			
	1Fテラス 幕板 アルミパネル	B-1種 糸巾1360(H1300+W60)	6.80	m			
	1Fテラス 曲面幕板 アルミパネル	B-1種 糸巾1360(H1300+W60)	10.30	m			
	外壁 アルミパネル	B-1種	174.00	m2			
	曲面外壁 アルミパネル	B-1種	538.00	m2			
	外壁下端 アルミ水切り	W37xH30	31.90	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	曲面外壁下端 アルミ水切り	W37xH30	61.30	m			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(15)	左官工事						
	(外部)						
	開放通路 床 コンクリート金鋳	(シート防水下地)	119.00	m2			
	開放通路 立上り天端 コンクリート金鋳	W150 (シート防水下地)	38.70	m			
	開放通路 立上り天端 コンクリート金鋳	W220 (シート防水下地)	8.00	m			
	テラス 床 コンクリート金鋳	(塗膜防水下地)	201.00	m2			
	テラス 立上り天端 コンクリート金鋳	W100 (塗膜防水下地)	10.50	m			
	テラス 立上り天端 コンクリート金鋳	W150 (塗膜防水下地)	118.00	m			
	サイロ 天端 コンクリート金鋳	(塗膜防水下地)	29.10	m2			
	外壁 立上り天端 コンクリート金鋳	W170 (素地仕上)	61.00	m			
	屋外階段1 モルタル金鋳	t30 (素地仕上)	9.90	m2			
	屋外階段1 モルタル金鋳	t30 W300 (素地仕上)	82.40	m			
	テラス排水溝 モルタル金鋳	(塗膜防水下地) U型 W200xH50	52.00	m			
	開放通路 立上り コンクリート打放し補修	B種 (シート防水下地)	6.40	m2			
	開放通路 曲面立上り コンクリート打放し補修	B種 (シート防水下地)	3.10	m2			
	テラス 立上り コンクリート打放し補修	B種 (塗膜防水下地)	1.20	m2			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	テラス 曲面立上り コンクリート打放し補修	B種 (塗膜防水下地)	26.30	m2			
	テラス 曲面立下り コンクリート打放し補修	B種 (塗膜防水下地)	1.70	m2			
	サイロ 立上り コンクリート打放し補修	B種 (塗膜防水下地)	2.40	m2			
	サイロ 立下り コンクリート打放し補修	B種 (塗膜防水下地)	1.60	m2			
	地中内 外壁 コンクリート打放し補修	B種 (塗膜防水下地)	198.00	m2			
	地中内 曲面外壁 コンクリート打放し補修	B種 (塗膜防水下地)	233.00	m2			
	曲面外壁 コンクリート打放し補修	B種 (アルミパネ下地)	98.90	m2			
	外壁 コンクリート打放し補修	A種 (塗装下地)	82.00	m2			
	曲面外壁 コンクリート打放し補修	A種 (塗装下地)	191.00	m2			
	屋外階段小口 コンクリート打放し補修	A種 (塗装下地)	30.70	m2			
	梁型 コンクリート打放し補修	A種 (塗装下地)	110.00	m2			
	軒天井 コンクリート打放し補修	A種 (塗装下地)	114.00	m2			
	建具枠周囲防水モルタル詰		230.00	m			
	(内部)						
	床 コンクリート金鏝	(塗膜防水下地)	12.90	m2			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 コンクリート金鏝	(防塵塗装下地)	148.00	m2			
	床 コンクリート金鏝	(張物下地)	189.00	m2			
	床 コンクリート金鏝	(タイルカーペット下地)	189.00	m2			
	床 コンクリート金鏝	(鋼製床組下地)	1,154.00	m2			
	床 モルタル金鏝	t30 (フローリング下地) (合板面)	79.90	m2			
	ふじのもりひろばスロープ 床 モルタル金鏝	t30 (タイルカーペット下地) (合板面)	37.80	m2			
	1Fふじのもりひろば 床 モルタル充填	t80 (伝熱管理設用)	169.00	m2			
	1F風除室 立上り 打放面補修	(塗膜防水下地)	5.80	m2			
	壁 コンクリート打放し補修	A種 (素地仕上)	15.10	m2			
	壁 コンクリート打放し補修	A種 (塗装下地)	80.10	m2			
	壁 コンクリート打放し補修	A種 (クロス下地)	37.70	m2			
	壁 コンクリート打放し補修	B種 (グラスウール下地)	6.00	m2			
	天井 コンクリート打放し補修	A種 (素地仕上)	8.00	m2			
	梁型 コンクリート打放し補修	A種 (素地仕上)	27.90	m2			
	天井 コンクリート打放し補修	B種 (グラスウール下地)	54.40	m2			
	地下二重壁内 排水溝 コンクリート金鏝	(塗膜防水下地) W155	51.80	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		立上り打放し補修H50x2共					
	階段1 踏面蹴込 モルタル金鍍	t20 (張物下地)	12.50	m2			
	1F機械室1小階段 踏面蹴込 モルタル金鍍	t20 (防塵塗装下地)	0.70	m2			
	配管ピット 床 コンクリート金鍍	(素地仕上)	353.00	m2			
	配管ピット 釜場 防水モルタル金鍍	(素地仕上) 600x1000xH500 (2.2m2/か所)	5.00	か所			
	EVピット 床 コンクリート金鍍	(ハ°ラテックス防水下地)	3.90	m2			
	EVピット 壁 コンクリート打放し補修	B種 (ハ°ラテックス防水下地)	9.80	m2			
	消火水槽 床 コンクリート金鍍	(ハ°ラテックス防水下地)	18.60	m2			
	消火水槽 壁 コンクリート打放し補修	B種 (ハ°ラテックス防水下地)	27.40	m2			
	消火水槽 天井 コンクリート打放し補修	B種 (ハ°ラテックス防水下地)	18.60	m2			
	消火水槽 釜場 モルタル金鍍	(ハ°ラテックス防水下地) 600x1000xH500 (2.2m2/か所)	1.00	か所			
	空調冷媒用水槽 床 コンクリート金鍍	(ハ°ラテックス防水下地)	286.00	m2			
	空調冷媒用水槽 壁 コンクリート打放し補修	B種 (ハ°ラテックス防水下地)	344.00	m2			
	空調冷媒用水槽 天井 コンクリート打放し補修	B種 (ハ°ラテックス防水下地)	329.00	m2			
	空調冷媒用水槽 釜場 モルタル金鍍	(ハ°ラテックス防水下地) 600x1000xH500 (2.2m2/か所)	2.00	か所			
	ペレット用サイロ 床 コンクリート金鍍	(ハ°ラテックス防水下地)	25.00	m2			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ペレット用サイロ 壁 コンクリート打放し補修	B種 (ハ°ラテックス防水下地)	61.00	m2			
	ペレット用サイロ 天井 コンクリート打放し補修	B種 (ハ°ラテックス防水下地)	25.00	m2			
	ペレット用サイロ 釜場 モルタル金鏝	(ハ°ラテックス防水下地) 600x1000xH500 (2.2m2/か所)	1.00	か所			
	壁 高性能珪藻土仕上塗材	(エスケー化研:室調ウォール同等) 押え仕上 (ホ°ト°面)	276.00	m2			
	1Fエントランスホール 壁ルーバー部 高性能珪藻土仕上塗材	(エスケー化研:室調ウォール同等) 押え仕上 (ホ°ト°面)	16.90	m2			
	曲面壁 高性能珪藻土仕上塗材	(エスケー化研:室調ウォール同等) 押え仕上 (ホ°ト°面)	492.00	m2			
	トンネル部 内壁 高性能珪藻土仕上塗材	(エスケー化研:室調ウォール同等) 押え仕上 (ホ°ト°面)	6.10	m2			
		(ふじのもりひろば)					
	トンネル部 アル天井 高性能珪藻土仕上塗材	(エスケー化研:室調ウォール同等) 押え仕上 (ホ°ト°面)	9.60	m2			
		(ふじのもりひろば)					
	ディスプレイ壁面 小口 高性能珪藻土仕上塗材	(エスケー化研:室調ウォール同等) 押え仕上 W100 (ホ°ト°面)	30.20	m			
		(1Fエントランスホール)					
	1F森のライブラリー 袖壁端部 高性能珪藻土仕上塗材	(エスケー化研:室調ウォール同等) 押え仕上 W100 (ホ°ト°面)	4.00	m			
	WC出入口開口部 上枠 高性能珪藻土仕上塗材	(エスケー化研:室調ウォール同等) 押え仕上 W100 (ホ°ト°面)	3.00	m			
	WC出入口開口部 曲線上枠 高性能珪藻土仕上塗材	(エスケー化研:室調ウォール同等) 押え仕上 W100 (ホ°ト°面)	1.00	m			
	寝転び遊び 曲面壁小口 高性能珪藻土仕上塗材	(エスケー化研:室調ウォール同等) 押え仕上 W200 (ホ°ト°面)	3.60	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(ふじのもりひろば)					
	天井 パ ーライト系無機高分子吹付	(エスケー化研:シボ ーライトA同等) t5.0 (ホ ー ト 面)	1,090.00	m2			
	1Fエントランスホール 天井ルーバ ー部 パ ーライト系無機高分子吹付	(エスケー化研:シボ ーライトA同等) t5.0 (ホ ー ト 面)	91.40	m2			
	建具枠周囲モルタル詰		55.50	m			
	EV枠周囲モルタル詰		1.60	m			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(16)	木製建具工事						
	WD-1 両開戸	天然木板 W1800 H2100 戸厚55	1.00	か所			
	WD-2 スイング戸	珪藻土化粧板 W650 H600 戸厚36	1.00	か所			
	WD-3 両開戸	珪藻土化粧板 W1100 H1000 戸厚36	1.00	か所			
	建具金物		1.00	式			
	取付運搬費		1.00	式			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(17)	金属製建具工事						
a	カーテンウォール		1.00	式			
b	アルミ製建具		1.00	式			
c	スチール製建具		1.00	式			
d	軽量スチール製建具		1.00	式			
e	トップライト		1.00	式			
f	ガラス間仕切		1.00	式			
g	自動開閉装置		1.00	式			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	カーテンウォール						
		特記無限り、 耐風圧性:S-3					
		気密性:A-4 水密性:W-5					
		遮音性:T-2 断熱性:H-3					
		内面変形追随製:D-2					
	AW-1 木・アルミ複合カーテンウォール (FIX、自動ドア、両開戸)	W87695.3 H5350・3990	1.00	か所			
		B-2種カラー既製色 アルミ笠木共					
	AW-2 木・アルミ複合カーテンウォール (FIX、両開戸)	W34810.5 H5350・3990	1.00	か所			
		B-2種カラー既製色 アルミ笠木共					
	AW-3 木・アルミ複合カーテンウォール (FIX、両開戸)	W40907.2 H3990	1.00	か所			
		B-2種カラー既製色					
	AW-4 木・アルミ複合カーテンウォール (FIX、自動ドア)	W7691.4 H3990	1.00	か所			
		B-2種カラー既製色					
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	アルミ製建具						
		特記無限り 耐風圧性:S-3					
		気密性:A-4 水密性:W-5					
		遮音性:T-2 断熱性:H-3					
		内面変形追随製:D-2					
	AW-5 片引戸+FIX+外倒窓	W3320 H2700	2.00	か所			
		B-2種カラー既製色 ホ゜レーター					
	AW-6 FIX+外倒窓	W3320 H2700	1.00	か所			
		B-2種カラー既製色 ホ゜レーター					
	AW-7 片引戸+FIX+外倒窓	W3320 H1800	1.00	か所			
		B-2種カラー既製色 ホ゜レーター					
		網戸(サラン)					
	AW-8 片引戸+FIX	W3320 H1800	1.00	か所			
		B-2種カラー既製色 網戸(サラン)					
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	スチール製建具						
	SD-1 親子開戸	W1200 H2100	1.00	か所			
		フッ素樹脂焼付塗装					
	SD-2 両開框戸	W1700 H2000	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	SD-3 引違戸	W2200 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	SD-4 片引戸+FIX	W1600 H3600	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	SD-5 引違戸+FIX	W1800 H4000	2.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	SD-6 親子開戸	W1200 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	SD-7 親子開戸	W1200 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	SD-8 親子開戸	W1200 H2100	1.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		アクリル樹脂焼付塗装					
	SD-9 片開戸	W900 H1500	1.00	か所			
		フッ素樹脂焼付塗装					
	SD-10 両開框戸	W1750 H2100	1.00	か所			
		フッ素樹脂焼付塗装					
	SD-11 両開戸	W1800 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	SD-12 親子開戸	W1200 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	SD-13 両開戸	W1800 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	SD-14 親子開戸	W1200 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	FSD-1 潜戸付片開防火戸	特定防火設備 W1630 H2700	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装 煙感連動・常時開放式					
	TGD-1 両開ガラス戸+FIX窓	W1700 H4000	1.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		アクリル樹脂焼付塗装					
	SW-1 引違窓	W1200 H800	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	取付運搬費		1.00	式			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	軽量スチール製建具						
	LSD-1 片引ハガー戸	W990 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装 自動開閉式引戸					
		額入・ガレ					
	LSD-2 片開戸	W800 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装					
	LSD-3 片引ハガー戸	W990 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装 自動開閉式引戸					
		額入					
	LSD-4 引違戸	W1800 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装 額入					
	LSD-5 片開戸	W800 H2100	2.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装 額入					
	LSD-6 片開戸	W800 H2100	2.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装 額入					
	LSD-7 片開戸	W800 H2100	2.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		アクリル樹脂焼付塗装 ガラリ					
	LSD-8 片開戸	W700 H2100	1.00	か所			
		アクリル樹脂焼付塗装 額入・ガラリ					
	取付運搬費		1.00	式			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	トップライト						
	TP-1 アルミ垂直開閉トップライト	防火設備 W1540 H1540	12.00	か所			
		B-2種カラー既製色 アクリル樹脂カバー					
		電動式オペレーター					
	TP-1A アルミ垂直開閉トップライト	防火設備 W1540 H1540	6.00	か所			
		B-2種カラー既製色 アクリル樹脂カバー					
		電動式オペレーター 1・2階両方に操作部を設置 (ふじのもりひろば)					
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	ガラス間仕切						
	GW-1 曲面ガラス間仕切	W5785 H2700	1.00	か所			
		アルミ枠： アクリル樹脂焼付塗装					
	GW-2 曲面ガラス間仕切	W26898 H2800	1.00	か所			
		アルミ枠： アクリル樹脂焼付塗装 (SD-4と取合)					
	GW-3 曲面ガラス間仕切	W8937 H3100	1.00	か所			
		アルミ枠： アクリル樹脂焼付塗装 (SD-5と取合)					
	取付運搬費		1.00	式			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
g	自動開閉装置						
	AW-1 自動開閉装置	引分用 W1835 H2405 光線・反射スイッチ	1.00	か所			
	AW-4 自動開閉装置	引分用 W1834 H2405 光線・反射スイッチ	1.00	か所			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(18)	硝子工事						
	(外部)						
	網入磨板ガラス	t6.8 2.18m2以下	30.40	m2			
	複層ガラス	2.00m2以下 LowE6+A6+FL6	40.00	m2			
	複層ガラス	4.00m2以下 LowE6+A6+FL6	61.30	m2			
	複層ガラス	2.00m2以下 LowE8+A6+FL8	10.50	m2			
	複層ガラス	4.00m2以下 LowE8+A6+FL8	147.00	m2			
	複層ガラス	6.00m2以下 LowE8+A6+FL8	183.00	m2			
	複層ガラス	6.00m2以下 LowE8+A12+FL8	348.00	m2			
	ガラス止シーリング	シリコン系	3,410.00	m			
	ガラス止防火シーリング	シリコン系	187.00	m			
	清掃		820.00	m2			
	(内部)						
	フロートガラス	t5.0 2.18m2以下	1.00	m2			
	型板ガラス	t4.0 2.18m2以下	1.20	m2			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	強化ガラス	t8.0 2.00m2以下	14.30	m2			
	強化ガラス	t8.0 4.00m2以下	17.30	m2			
	強化ガラスドア	t12 W1700xH2100 両開	1.00	か所			
	曲面強化ガラス	t12 4.00m2以下 フィルム張共	75.30	m2			
	曲面強化ガラス	t12 6.00m2以下 フィルム張共	43.30	m2			
	複層ガラス	2.00m2以下 LowE8+A6+FL8	2.90	m2			
	複層ガラス	4.00m2以下 LowE8+A6+FL8	24.30	m2			
	ガラス止シーリング	シリコン系	610.00	m			
	GW ジョイントシーリング (クリア)	12+12 直線タイプ 2面小口磨共	50.20	m			
	清掃		183.00	m2			
	<収納棚背板>						
	強化ガラス		12.40	m2			
	同上小口磨き		7.30	m			
	ガラス止シーリング	シリコン系	103.00	m			
	飛散防止フィルム		12.40	m2			
	清掃		12.40	m2			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(19)	塗装工事						
	(外部)						
	軒天 EPG塗装	ケイカル面 シーラー処理共	292.00	m2			
	開放通路軒天 EPG塗装	ケイカル面 シーラー処理共 W300	7.00	m			
	開放通路下り壁 EPG塗装	ケイカル面 シーラー処理共 H1350	7.00	m			
	外壁 アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面	82.00	m2			
	外壁 アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面 曲面	191.00	m2			
	屋外階段小口 アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面	30.70	m2			
	梁型 アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面	110.00	m2			
	軒天井 アクリルシリコン樹脂塗装	コンクリート面	114.00	m2			
	柱 ポリウレタン樹脂塗装	鉄骨部(亜鉛メッキ面)	54.60	m2			
	梁 ポリウレタン樹脂塗装	鉄骨部(亜鉛メッキ面)	195.00	m2			
	屋外階段 ポリウレタン樹脂塗装	鉄骨部(亜鉛メッキ面)	46.50	m2			
	屋外階段手摺 ポリウレタン樹脂塗装	鉄部(亜鉛メッキ面)	33.20	m2			
	見切縁 ポリウレタン樹脂塗装	鉄部(亜鉛メッキ面) 糸巾60	81.90	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	円柱 SOP塗装	鉄骨部 (白色)	176.00	m2			
	鉄骨階段 SOP塗装	鉄骨部	15.30	m2			
	トップライト廻り天井裏 SOP塗装	鉄骨部	40.60	m2			
	ルーバー支持材 SOP塗装	鉄骨部	4.90	m2			
	下枠(膳板) SOP塗装	鉄部	4.40	m2			
	手摺子兼用ルーバー SOP塗装	鉄部 糸巾80	378.00	m			
	螺旋手摺 SOP塗装	鉄部 糸巾110	11.00	m			
	一方枠 SOP塗装	鉄部 糸巾200	2.70	m			
	開口三方枠 SOP塗装	鉄部 糸巾235	5.40	m			
	一方枠 SOP塗装	鉄部 糸巾240	10.80	m			
	富士山型ルーバー頂部支持材 SOP塗装	鉄部 糸巾414	7.10	m			
	額縁付カーテンボックス SOP塗装	鉄部 糸巾510	13.30	m			
	スクリーンボックス SOP塗装	鉄部 糸巾660	3.20	m			
	ロールスクリーンボックス SOP塗装	鉄部 糸巾720	61.00	m			
	壁 EP塗装	コンクリート面	74.60	m2			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 EP塗装	ホ-ト-面	535.00	m2			
	曲面壁 EP塗装	ホ-ト-面	29.90	m2			
	ホール7-ル 曲面立上り壁 EP塗装	ホ-ト-面	2.30	m2			
	吹抜け 側壁 EP塗装	ホ-ト-面	3.20	m2			
	階段6 曲面側壁 EP塗装	ホ-ト-面	21.50	m2			
	天井 EP塗装	ホ-ト-面	200.00	m2			
	赤ちゃんひろば 球面天井 EP塗装	ホ-ト-面	55.40	m2			
	階段6 上裏 EP塗装	ホ-ト-面	1.90	m2			
	階段6 斜め上裏 EP塗装	ホ-ト-面	9.20	m2			
	階段2 曲線上裏 EP塗装	ホ-ト-面	8.80	m2			
	渡り廊下 折上上裏 EP塗装	ホ-ト-面	3.10	m2			
	下り壁 EP塗装	ホ-ト-面	163.00	m2			
	収納棚 背面壁 EP塗装	ホ-ト-面	12.60	m2			
	収納棚 曲面背面壁 EP塗装	ホ-ト-面	54.70	m2			
	収納棚 背面壁小口 EP塗装	ホ-ト-面 糸巾89	12.90	m			
	収納棚 背面壁天端 EP塗装	ホ-ト-面 糸巾89	3.90	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	収納棚 背面壁曲線天端 EP塗装	ポर्ट面 糸巾89	14.50	m			
	収納棚 袖壁 EP塗装	合板面	12.60	m2			
	収納棚 袖壁小口 EP塗装	合板面 糸巾89	23.80	m			
	収納棚 袖壁天端 EP塗装	合板面 糸巾89	6.30	m			
	壁 EPG塗装	コンクリート面	5.50	m2			
	壁 EPG塗装	ポर्ट面	35.70	m2			
	ライニング EPG塗装	ポर्ट面	1.30	m2			
	天井 EPG塗装	ポर्ट面	9.90	m2			
	曲面腰壁 CL塗装	木部	8.10	m2			
	天井ルーバー CL塗装	木部	107.00	m2			
	上り框 CL塗装	木部 糸巾130	3.40	m			
	笠木 CL塗装	木部 糸巾180	5.80	m			
	ゲートオブジェ CL塗装	木部 糸巾270	89.40	m			
	富士山型ルーバー CL塗装	木部 糸巾270	738.00	m			
	富士山型ルーバー支柱 CL塗装	木部 糸巾270	73.80	m			
	富士山型ルーバー斜め支持材 CL塗装	木部 糸巾270	36.00	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	富士山型ルーバー足元支持材 CL塗装	木部 糸巾270	28.80	m			
	富士山型ルーバー横つなぎ材 CL塗装	木部 糸巾360	11.70	m			
	手摺ルーバー CL塗装	木部 糸巾360	390.00	m			
	壁ルーバー CL塗装	木部 糸巾520	62.40	m			
	天井ルーバー CL塗装	木部 糸巾520	204.00	m			
	木製建具面 CL	木部	9.80	m2			
	床 UC塗装	木部	3.60	m2			
	階段2 踏面蹴込 UC塗装	木部	7.80	m2			
	巾木 UC塗装	木部 糸巾67	52.40	m			
	曲面巾木 UC塗装	木部 糸巾67	11.40	m			
	段鼻 UC塗装	木部 糸巾110	1.40	m			
	蹴込板 UC塗装	木部 糸巾207	35.20	m			
	アール床 UC塗装	木部 (2.0m2/か所)	1.00	か所			
	スロープ (滑り台) UC塗装	杉無垢角材削り出し 木部 (9.8m2/か所)	1.00	か所			
	受付カウンター、受付テーブル CL塗装	木部	11.60	m2			
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(20)	内装工事						
	(外部)						
	軒天 けい酸カルシウム板張	t8.0	292.00	m2			
	開放通路 軒天 けい酸カルシウム板張	t8.0 W300	7.00	m			
	開放通路 下り壁 けい酸カルシウム板張	t8.0 H1350	7.00	m			
	軒天廻縁	アルミ	105.00	m			
	外壁 ロックウール吹付	t30 アルミ [°] ねり面	712.00	m2			(アルミ [°] ねりに含む)
	サッシ上部 ロックウール吹付	t30 鉄板面	77.80	m2			
	(内部)						
	床 防塵塗装	(ABC商会:カートップ [°] U同等)	93.10	m2			
	1F機械室1小階段 踏面蹴込 防塵塗装	(ABC商会:カートップ [°] U同等)	0.70	m2			
	0Aフロア下 床 防塵塗装	(ABC商会:0Aフロアクリアコート同等) 水性型アクリル樹脂系	55.40	m2			
	床 ビニル床シート張	(田島ルーフィング [°] :クリナ CL-309同等) t2.5 溶接工法	189.00	m2			
	床 ビニル床シート張	(田島ルーフィング [°] :クリナ CL-309同等) t2.5 溶接工法	13.70	m2			
		(合板面)					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段1 踏面蹴込 ビニル床シート張	(田島ルーフィング:クリナ CL-309同等) t2.5 溶接工法	12.50	m2			
	床 タイルカーペット敷	(東リ:GX-200同等) t6.5 500x500	189.00	m2			
		ルーフパイル 制電タイプ 市松敷					
	ふじのもりひろばスロープ 床 タイルカーペット敷	(東リ:GX-200同等) t6.5 500x500	37.80	m2			
		ルーフパイル 制電タイプ 市松敷 (モルタル面)					
	床 タイルカーペット敷	(東リ:GX-200同等) t6.5 500x500	55.40	m2			
		ルーフパイル 制電タイプ 市松敷 (OA呼び面)					
	床 コルクタイル張	(東亜コルク:CK-N5<防滑タイプ>同等) t5.0 強化ウレタン仕上	19.00	m2			
		(合板面)					
	床 複合フローリング張	赤松 t15 UC塗装品	610.00	m2			
		(合板面)					
	床 杉密圧フローリング張	t15 UC塗装品	79.90	m2			
		(モルタル面)					
	床 杉密圧フローリング張	t15 UC塗装品	233.00	m2			
		(合板面)					
	階段1 蹴込 杉密圧フローリング張	t15 UC塗装品	1.40	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		H146.4 下地組45x45 @300共					
	階段3～5 踊場 杉密圧フローリング張	t15 UC塗装品 (合板面) (ふじのもりひろば)	6.50	m2			
	階段3～5 踏面 杉密圧フローリング張	t15 W300 UC塗装品 (合板面) (ふじのもりひろば)	16.20	m			
	階段3～5 蹴込 杉密圧フローリング張	t15 H142.3 UC塗装品 (合板面) (ふじのもりひろば)	21.60	m			
	階段6 踊場 杉密圧フローリング張	t15 UC塗装品 (合板面) (ふじのもりひろば)	3.10	m2			
	階段6 踏面 杉密圧フローリング張	t15 W1200xD297～388 UC塗装品 (合板面) (ふじのもりひろば)	22.00	か所			
	階段6 蹴込 杉密圧フローリング張	t15 H142.3 UC塗装品 (合板面) (ふじのもりひろば)	28.80	m			
	小階段 曲線踏面 杉密圧フローリング張	t15 W615 UC塗装品 (合板面) (1Fふじのもりひろば)	10.40	m			
	小階段 曲面蹴込 杉密圧フローリング張	t15 H210 UC塗装品	15.60	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(合板面) (1Fふじのもりひろば)					
	同上ノズリップ溝加工	3列	83.60	m			
	渡り廊下 床 杉厚縮集成材張	t30	3.60	m2			
		(鉄骨面) (ふじのもりひろば)					
	階段2 踏面 杉厚縮集成材張	t30 W800xD144.5~456.6	21.00	か所			
		(鉄骨面) (ふじのもりひろば)					
	階段2 蹴込 杉厚縮集成材張	t30 H127.4	17.60	m			
		(鉄骨面) (ふじのもりひろば)					
	階段2床廻り 曲面蹴込 杉厚縮集成材張	W50xH157	35.2	m			
		(木軸面) (ふじのもりひろば)					
	B1F事務室 OAフロア	(ステップライン:BFH-40同等) 超高強度軽量コンクリート+樹脂	55.40	m2			
		パネル構法 600x600 H40 耐震性能1.0G 所定荷重5000N					
		配線取出パネル(全体の20~30%) (タイルカーペット下地)					
	OAフロアホーター加工	H40	34.80	m			
	鋼製床組	(三洋工業:スリーベース101同等) 高強度タイプ	6.10	m2			
		H365 (ラインマット下地)					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		耐水合板 t15共					
	鋼製床組	(三洋工業:スリペ-ス101同等) 高強度タイプ	59.10	m2			
		H370 (タイル下地)					
		耐水合板 t15共					
	鋼製床組	(三洋工業:スリペ-ス101同等) 高強度タイプ	610.00	m2			
		H370 (フローリング下地)					
		耐水合板 t15共					
	鋼製床組	(三洋工業:スリペ-ス101同等) 高強度タイプ	222.00	m2			
		H375 (タイル下地)					
		耐水合板 t15共					
	鋼製床組	(三洋工業:スリペ-ス101同等) 高強度タイプ	19.00	m2			
		H380 (コルクタイル下地)					
		耐水合板 t15共					
	鋼製床組	(三洋工業:スリペ-ス101同等) 高強度タイプ	13.70	m2			
		H382.5 (タイル下地)					
		耐水合板 t15共					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼製床組	(三洋工業:スリベース101同等) 高強度タイプ	21.40	m2			
		H470 (床組下地)					
		耐水合板 t15共					
	鋼製床組	(三洋工業:スリベース101同等) 高強度タイプ	199.00	m2			
		H470 (フロリング下地)					
		耐水合板 t15共					
	鋼製床組	(三洋工業:スリベース301同等) 高強度タイプ	16.60	m2			
		H784 (フロリング下地)					
		耐水合板 t15共					
	鋼製床組用際根太	H365	10.30	m			
	鋼製床組用際根太	H370	295.00	m			
	鋼製床組用際根太	H370 曲面	84.80	m			
	鋼製床組用際根太	H370 円柱面	4.30	m			
	鋼製床組用際根太	H375	120.00	m			
	鋼製床組用際根太	H375 曲面	9.70	m			
	鋼製床組用際根太	H375 円柱面	25.10	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼製床組用際根太	H380	19.20	m			
	鋼製床組用際根太	H380 曲面	6.20	m			
	鋼製床組用際根太	H380 円柱面	0.90	m			
	鋼製床組用際根太	H382.5	23.30	m			
	鋼製床組用際根太	H470	14.50	m			
	鋼製床組用際根太	H470 曲面	77.10	m			
	鋼製床組用際根太	H470 円柱面	6.40	m			
	鋼製床組用際根太	H784 曲面	14.40	m			
	鋼製床組用際根太	H784 円柱面	0.90	m			
	ソフト巾木	H60	261.00	m			
	ソフト巾木	H60 曲面	1.30	m			
	ホールフール 曲面立上り壁 FGボード張	t6.0+t6.0 H200	11.60	m			
		(ふじのもりひろば)					
	壁 銘木無垢壁材張	(朝日ウッドテック:レリーフPFWR27TK484同等) t13.5 (PB面)	21.80	m2			
	壁 ビニルクロス張	(東リ:WF6001同等) 不燃 (コンクリート面)	37.70	m2			
	壁 ビニルクロス張	(東リ:WF6001同等) 不燃 (ボード面)	263.00	m2			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	曲面壁 ビニルクロス張	(東リ:WF6001同等) 不燃 (ホート面)	3.60	m2			
	壁 ビニルクロス張	(東リ:WF6001同等) 準不燃 (ホート面)	57.30	m2			
	壁 石膏ボード張	t12.5	13.00	m2			
	壁 石膏ボード張	t12.5+t9.5 不燃	369.00	m2			
	壁 石膏ボード張	t12.5+t9.5 準不燃	312.00	m2			
	1Fエントランスホール 壁ルーバー部 石膏ボード張	t12.5+t9.5 準不燃	16.90	m2			
	壁 石膏ボード張	t9.5 不燃 下地PB t12.5 GL工法共	17.70	m2			
	壁 石膏ボード張	t9.5 準不燃 下地PB t12.5 GL工法共	166.00	m2			
	ディスプレイ壁面 小口 石膏ボード張	t12.5+t9.5 準不燃 W100	30.20	m			
	1F森の食育 袖壁端部 石膏ボード張	t12.5+t9.5 準不燃 W100	4.00	m			
	WC出入口開口部 上枠 石膏ボード張	t12.5+t9.5 準不燃 W100	3.00	m			
	WC出入口開口部 曲線上枠 石膏ボード張	t12.5+t9.5 準不燃 W100	1.00	m			
	壁 耐水プラスチックボード張	t9.5 下地PB t12.5共	45.50	m2			
	曲面壁 FGボード張	t6.0+t6.0	130.00	m2			
	寝転び遊び 曲面壁小口 FGボード張	t6.0+t6.0 W200	3.60	m			
		(ふじのもりひろば)					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吹抜け 側壁 プ ラス ター ボー ド 張	t9.5 不燃 (ふじのもりひろば)	1.90	m2			
	渡り廊下 側壁 プ ラス ター ボー ド 張	t9.5 不燃 (ふじのもりひろば)	1.30	m2			
	吹抜け 側壁 FGボ ー ド 張	t6.0+t6.0 曲面 (ふじのもりひろば)	18.00	m2			
	階段6 側壁 FGボ ー ド 張	t6.0+t6.0 曲面 (ふじのもりひろば)	3.50	m2			
	ライニング 耐水プ ラス ター ボー ド 張	t9.5 下地PB t12.5共	12.90	m2			
	ライニング FGボ ー ド 張	t6.0+t6.0	6.70	m2			
	天井 岩綿吸音板張	(吉野石膏:ソーラトシ ST12-S-600同等) t12	170.00	m2			
		下地準不燃PB t9.5共					
	天井 化粧石膏ボード張	(吉野石膏:クロスイカ ー ボー ド 同等) t9.5 不燃	58.30	m2			
	天井 化粧石膏ボード張	(吉野石膏:クロスイカ ー ボー ド 同等) t9.5 準不燃	238.00	m2			
	天井 石膏ボード張	t9.5 不燃	345.00	m2			
	天井 石膏ボード張	t9.5 準不燃	956.00	m2			
	1Fエントランスホール 天井ルーバ ー 部 石膏ボード張	t9.5 準不燃 (@438~453)	91.40	m2			
	階段6 上裏 石膏ボード張	t9.5 不燃	1.90	m2			
	階段6 斜め上裏 石膏ボード張	t9.5 不燃	9.20	m2			
	渡り廊下 折上上裏 石膏ボード張	t9.5 不燃 W385+125+385 糸巾985	3.10	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(ふじのもりひろば)					
	階段2 曲線上裏 FGボード張	t6.0+t6.0	8.80	m2			
	赤ちゃんひろば 球面天井 FGボード張	t6.0+t6.0	55.40	m2			
	下り壁 ビニルクロス張	準不燃 (PB面)	1.10	m2			
	ふじのもりひろば 下り壁 石膏ボード張	t9.5 不燃 H600	9.20	m			
	ふじのもりひろば 下り壁 石膏ボード張	t9.5 不燃 H658	8.50	m			
	階段1 下り壁 石膏ボード張	t12.5+t9.5 準不燃 H200	1.40	m			
	B1F事務室 下り壁 石膏ボード張	t12.5+t9.5 準不燃 H350	2.50	m			
	カーテンウォール廻り 下り壁 石膏ボード張	t12.5+t9.5 準不燃 H1350	44.40	m			
	カーテンウォール廻り 下り壁 石膏ボード張	t12.5+t9.5 準不燃 H1550	59.50	m			
	トンネル部 内壁 FGボード張	t6.0+t6.0 (ふじのもりひろば)	6.10	m2			
	トンネル部 アール天井 FGボード張	t6.0+t6.0 (ふじのもりひろば)	9.60	m2			
	収納棚 背面壁 FGボード張	t6.0+t6.0	12.60	m2			
	収納棚 曲面背面壁 FGボード張	t6.0+t6.0	54.70	m2			
	収納棚 背面壁小口 FGボード張	t6.0+t6.0 糸巾89	12.90	m			
	収納棚 背面壁天端 FGボード張	t6.0+t6.0 糸巾89	3.90	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	収納棚 背面壁曲線天端 FGボード張	t6.0+t6.0 糸巾89	14.50	m			
	コーナーボード	塩ビ	326.00	m			
	コーナーボード	塩ビ 曲線	60.80	m			
	天井廻縁	塩ビ	742.00	m			
	天井廻縁	塩ビ 曲線	141.00	m			
	天井廻縁	塩ビ 円柱面	30.20	m			
	下り壁 見切縁	塩ビ	107.00	m			
	耐火遮音間仕切壁	(吉野石膏:ハイパ-ウォールZ同等) t144	50.70	m2			
		1時間耐火 FP060NP-0200 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3					
		(強化PBt12.5+硬質PBt9.5)x2					
	同上開口補強	t100用	16.00	m			
	同上耐火遮音シーリング		125.00	m			
	耐火間仕切壁	(吉野石膏:ハイパ-ウォールZ同等) t144	16.30	m2			
		1時間耐火 FP060NP-0200 LGSt100					
		(強化PBt12.5+硬質PBt9.5)x2					
	同上開口補強	t100用	8.00	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	同上耐火シーリング		39.80	m			
	耐火間仕切壁	(吉野石膏:ウォール 標準仕様同等) t142	37.60	m2			
		1時間耐火 FP060NP-0007 LGSt100					
		(強化PBt21+強化PBt21) x1					
	同上開口補強	t100用	19.00	m			
	同上耐火シーリング		49.60	m			
	遮音間仕切壁	t144 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3	50.00	m2			
		(PBt12.5+不燃PBt9.5) x2					
	遮音間仕切壁	t144 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3	1.80	m2			
		(PBt12.5+準不燃PBt9.5) x2					
	間仕切 遮音間仕切壁	t144 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3	61.50	m2			
		(PBt12.5+準不燃PBt9.5) x1 (PBt12.5+不燃PBt9.5) x1					
	間仕切 遮音間仕切壁	t144 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3	13.00	m2			
		(PBt12.5+不燃PBt9.5) x1 (PBt12.5+耐水PBt9.5) x1					
	間仕切 遮音間仕切壁	t144 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3	141.00	m2			
		(PBt12.5+準不燃PBt9.5) x1 (PBt12.5+耐水PBt9.5) x1					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	遮音間仕切壁	t144 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3 (PBt12.5+耐水PBt9.5)x2	12.00	m2			
	曲面遮音間仕切壁	t124 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3 (FGホート t6+t6)x2	22.40	m2			
	遮音間仕切壁	t122 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3 (PBt12.5+不燃PBt9.5)x1	9.60	m2			
	遮音間仕切壁	t122 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3 (PBt12.5+準不燃PBt9.5)x1	114.00	m2			
	遮音間仕切壁	t122 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3 (PBt12.5+耐水PBt9.5)x1	38.40	m2			
	曲面遮音間仕切壁	t112 LGSt100 GW充填 t100 16kg/m3 (FGホート t6+t6)x1	426.00	m2			
	同上開口補強	t100用	156.00	m			
	同上遮音シーリング		691.00	m			
	壁 ガラスカール張	t50 32kg/m3 暗色ガラスクロス包張	6.00	m2			
		化粧ワッシャー止め (コンクリート面)					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 ガラスウール張	t50 32kg/m3 暗色ガラスクロス包張	230.00	m2			
		化粧ワッシャー止め (ボード面)					
	天井 ガラスウール張	t50 32kg/m3 暗色ガラスクロス包張	54.40	m2			
		化粧ワッシャー止め (コンクリート面)					
	天井 ガラスウール張	t50 32kg/m3 暗色ガラスクロス包張	22.50	m2			
		化粧ワッシャー止め (鉄骨面)					
	ガラスウール端部押え金物	塩ビ t50用	150.00	m			
	天井裏 ガラスウール敷込	t100 16kg/m3	1,408.00	m2			
	間仕切内 ガラスウール充填	t100 16kg/m3	43.60	m2			
	下り壁内 ガラスウール充填	t100 16kg/m3	140.00	m2			
	地下外壁面 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム t20 A種1 難燃性	29.20	m2			
	地下二重壁面 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム t20 A種1 難燃性	162.00	m2			
	(内部小計)						
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(21)	雑工事						
	(外部)						
	樋受石	200x200x30	4.00	か所			
	屋外階段2踏面 洗い出しコンクリート	t30	41.70	m2			
	屋外階段2蹴込 洗い出しコンクリート	t30 曲面	23.90	m2			
	開放通路床 ウツテッキ	イ°材 t30xW130	121.00	m2			
	開放通路床 ウツテッキ下地	H76~290	121.00	m2			
	テラス床 ウツテッキ	イ°材 t30xW130	213.00	m2			
	テラス床 ウツテッキ下地	H130~190	35.50	m2			
	テラス床 ウツテッキ下地	H260~320	177.00	m2			
	テラス床幕板 ウツテッキ	イ°材 t30xH150~220	6.80	m			
	テラス床幕板 ウツテッキ	曲面 イ°材 t30xH220	10.50	m			
	屋外階段1踊場 ウツテッキ	イ°材 t30xW130	9.90	m2			
	屋外階段1踏板 ウツテッキ	イ°材 t30 W350	165.00	m			
	屋外階段1蹴込板 ウツテッキ	イ°材 t30 H151.8	181.00	m			
	テラス ガラス手摺	H1100	10.10	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		強化合せガラス t10+10 笠木:ステンレス HL PL-3 30x20					
		ガラス受金物:PL-9、L-90x150x9					
	テラス ガラス手摺	H1100 曲面	47.50	m			
		強化合せガラス t10+10 笠木:ステンレス HL PL-3 30x20					
		ガラス受金物:PL-9、L-90x150x9					
	テラス床スラブ スリーブ	VP φ125xL200	5.00	か所			
	テラス床スラブ スリーブ	VP φ150xL200	1.00	か所			
	ホイラー用煙突	φ350xH8100 金属ハニエル化粧	1.00	か所			
		煙突用成型ライニング材 適用安全仕様温度:650℃					
	(内部)						
	1Fエントランスホール 受付カウンター	W4500xD600xH1100	1.00	か所			
		天板・仕切り板:赤松無垢材 t30 CL塗装					
		腰壁:シナランバー t30 EP塗装(黒) 腰ルーバー:赤松無垢材 15x40 CL塗装					
		(テーブルは別計上)					
	1Fエントランスホール テーブル	W2700xD600xH750	1.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		天板・側板・仕切り板:赤松無垢材 t30 CL塗装					
		腰壁:ナランバー t30 EP塗装(黒)					
	1FWSスペース&木工室 カウンターテーブル	W7929.2xD740xH750 曲線	1.00	か所			
		天板・側板:メラミン化粧板 t30 (背面壁は別計上)					
	1FWSスペース&木工室 備品収納棚	W1525xD450xH2125	1.00	か所			
		側板・棚板:ナランバー t24 CL塗装 背板:ナランバー t4 CL塗装					
		扉:ナランバー t21 CL塗装 丁番:スライド丁番					
	1FWSスペース&木工室 糸のこ収納棚	W2946xD450xH2125	1.00	か所			
		側板・棚板:ナランバー t24 CL塗装 背板:ナランバー t4 CL塗装					
		扉:ナランバー t21 CL塗装 スライド丁番共					
	1FWSスペース&木工室 シンク	W2000xD500xH2125	1.00	か所			
		天板・壁面・シンク:ステンレス HL 背板:ナランバー t4 CL塗装					
		扉:ナランバー t21 CL塗装 丁番:スライド丁番					
		壁面:珪有孔ボード t9.0 (混合水栓:設備工事)					
	靴箱室 収納棚(下足入れ)	L3570+3410xD350xH1500	1.00	か所			
		6段x8列 側板・棚板:メラミン化粧板					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		背板:ポリ合板					
	1F赤ちゃんひろば おもちゃ棚	W25451xD200xH800 曲面	1.00	か所			
		天板:シラシバ+突板張 t30 側板:シラシバ t15 CL塗装					
		棚板:シラシバ t21 CL塗装 (丸太ルーバー、ベンチは別計上)					
	1F赤ちゃんひろば 丸太ルーバー	赤松 皮付	54.00	か所			
		φ100~120xH3600 取付金物:上下共					
		L-125x75x7 長さ70 ホルト留め(2-M12)					
	1Fおもちゃのまち オブジェベンチ	杉無垢角材削り出し W23500xD450xH900 曲線	1.00	か所			
		CL塗装共					
	1Fおもちゃのまち 収納棚	W5422xD600xH1200 曲面	1.00	か所			
		棚板:シラシバ t30 3段 CL塗装共					
		(背面壁は別計上)					
	積木・木琴遊び(1FL+1258) 収納棚(積木)	W8177xD500xH1500	1.00	か所			
		天板:マシン化粧板 t25 引出し共					
		(背面壁・袖壁は別計上) (ふじのもりひろば)					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積木・木琴遊び(1FL+1258) 収納棚(展示棚)	W8032xD450xH1700	1.00	か所			
		固定棚・可動棚: シランハ [®] 突板張 t30 CL塗装					
		(背面壁・袖壁は別計上) (ふじのもりひろば)					
	1F男子WC1 手洗いカウンター	(LIXIL:マーベ [®] リーナーカウンター同等) W1664xD600 フラケットタイプ	1.00	か所			
		天板:人造大理石 ポウル一体タイプ x2か所					
	1F女子WC1 手洗いカウンター	(LIXIL:マーベ [®] リーナーカウンター同等) W2300xD600 フラケットタイプ	1.00	か所			
		天板:人造大理石 ポウル一体タイプ x3か所					
	1F男子WC2 手洗いカウンター	(LIXIL:マーベ [®] リーナーカウンター同等) W1000xD600 フラケットタイプ	1.00	か所			
		天板:人造大理石 ポウル一体タイプ x1か所					
	1F女子WC2 手洗いカウンター	(LIXIL:マーベ [®] リーナーカウンター同等) W1947xD600 フラケットタイプ	1.00	か所			
		天板:人造大理石 ポウル一体タイプ x2か所					
	1F男子WC1 化粧鏡	t5.0 W1664xH900 ステンレス枠共	1.00	か所			
	1F女子WC1 化粧鏡	t5.0 W2300xH900 ステンレス枠共	1.00	か所			
	1F男子WC2 化粧鏡	t5.0 W1000xH900 ステンレス枠共	1.00	か所			
	1F女子WC2 化粧鏡	t5.0 W1947xH900 ステンレス枠共	1.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	寝転び遊び 壁鏡張	t5.0 W900xH600 上部アーチ型 (ふじのもりひろば)	2.00	か所			
	WC ライニング 甲板	メラミン° ストフォーム t25 W150	10.80	m			
	WC ライニング 甲板	メラミン° ストフォーム t25 W150 曲面	5.60	m			
	WC ライニング 甲板	メラミン° ストフォーム t25 W250	0.60	m			
	WC ライニング 甲板	メラミン° ストフォーム t25 W264	1.30	m			
	B1F WC トイレ°ース	(アィ工業:ヒ° ュアコアプ°ース 〈セ°フティ仕様〉同等)	1.00	か所			
		メラミン化粧板 t38 W1350xH2700					
		片開扉 W600xH2100 1か所共 巾木:ステンレス H60					
	1F男子WC1 トイレ°ース	(アィ工業:ヒ° ュアコアプ°ース 〈セ°フティ仕様〉同等)	1.00	か所			
		メラミン化粧板 t38 延L4873xH2700					
		片開扉 W600xH2100 2か所共 巾木:ステンレス H60					
	1F女子WC1 トイレ°ース	(アィ工業:ヒ° ュアコアプ°ース 〈セ°フティ仕様〉同等)	1.00	か所			
		メラミン化粧板 t38 延L1985xH2700					
		片開扉 W600xH2100 1か所共 巾木:ステンレス H60					
	1F女子WC1 トイレ°ース	(アィ工業:ヒ° ュアコアプ°ース 〈セ°フティ仕様〉同等)	1.00	か所			
		メラミン化粧板 t38 延L2025xH2700					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1F男子WC2 トイレブース	(アイ工業:ヒューコアブース <セーフティ仕様>同等)	1.00	か所			
		メラミン化粧板 t38 延L3434xH2700					
		片開扉 W600xH2100 2か所共 巾木:ステンレス H60					
	1F女子WC2 トイレブース	(アイ工業:ヒューコアブース <セーフティ仕様>同等)	1.00	か所			
		メラミン化粧板 t38 延L3943xH2700					
		片開扉 W600xH2100 2か所共 巾木:ステンレス H60					
	1F男子WC2 隔て板	(アイ工業:ヒューコアブース <セーフティ仕様>同等)	1.00	か所			
		メラミン化粧板 t38 W1000xH2700					
		巾木:ステンレス H60					
	1Fおむつ替えスペース 隔て板	(アイ工業:ヒューコアブース <セーフティ仕様>同等)	1.00	か所			
		メラミン化粧板 t38 W900xH2700					
		巾木:ステンレス H60					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	渡り廊下 ガラス手摺	H1100	6.20	m			
		強化ガラス t10+t10 飛散防止フィルム張					
		笠木:ステンレス t3.0 曲加工 W30xH20 HL					
		受け金物:スチール L-90x150x9+ PL-9 SOP塗装					
		見切金物:スチール FB-5x30 SOP塗装 (ふじのもりひろば)					
	吹抜け 手摺	スチール SOP塗装 H1100	3.40	m			
		手摺:ナラ集成材 W60xH30 UC塗装					
		手摺受:FB-32x6 手摺子:φ16 @100					
		脚部見切:L-120x120x8 (ふじのもりひろば)					
	吹抜け 手摺	スチール SOP塗装 H1100 曲面	21.60	m			
		手摺:ナラ集成材 W60xH30 UC塗装					
		手摺受:FB-32x6 手摺子:φ16 @100					
		脚部見切:L-120x120x8 (ふじのもりひろば)					
	階段3~5 手摺	スチール SOP塗装 平部 H1100	12.60	m			
		手摺:ナラ集成材 W60xH30 UC塗装					
		手摺受:FB-32x6 手摺子:φ16 @100					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		脚部見切:L-120x120x8 (ふじのもりひろば)					
	階段3~5 手摺	スチール SOP塗装 斜部 H1100	5.40	m			
		手摺:ナラ集成材 W60xH30 UC塗装					
		手摺受:FB-32x6 手摺子:φ16 @100					
		脚部見切:L-120x120x8 (ふじのもりひろば)					
	階段3~6 手摺	スチール SOP塗装 平部 H1100 曲面	7.20	m			
		手摺:ナラ集成材 W60xH30 UC塗装					
		手摺受:FB-32x6 手摺子:φ16 @100					
		脚部見切:L-120x120x8 (ふじのもりひろば)					
	階段6 手摺	スチール SOP塗装 斜部 H1100 曲面	7.40	m			
		手摺:ナラ集成材 W60xH30 UC塗装					
		手摺受:FB-32x6 手摺子:φ16 @100					
		脚部見切:L-120x120x8 (ふじのもりひろば)					
		脚部見切:L-120x120x8 (ふじのもりひろば)					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段1 壁付手摺	スチール φ34 ブラケット:スチール φ9	5.90	m			
		SOP塗装、下地補強共 (コンクリート面)					
	階段1 壁付手摺	スチール φ34 ブラケット:スチール φ9	2.40	m			
		SOP塗装、下地補強共 (LGS面)					
	階段3～5 壁付手摺	スチール φ34 ブラケット:スチール φ9	6.60	m			
		SOP塗装、下地補強共 (自立手摺面)					
	スロープ・階段6 壁付手摺	スチール φ34 2段 曲面 ブラケット:スチール φ9	19.00	m			
		SOP塗装、下地補強共 (LGS面)					
		(ふじのもりひろば)					
	スロープ 壁付手摺	スチール φ34 2段 曲面 ブラケット:スチール φ9	17.80	m			
		SOP塗装、下地補強共 (木ルバー面)					
		(ふじのもりひろば)					
	1F HWC L型手摺	(LIXIL:KF-920ER<L>60同等) W700xD100xH800	1.00	か所			
	1F HWC 跳上げ手摺	(LIXIL:KF-481EH70/WA同等) L型 W700xD100xH800	1.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1F男子WC1 小便器用手摺	(LIXIL:KF-701AE/WA同等) W600xD600xH500	1.00	か所			
	電動ロールスクリーン	(タチカワ`ライント`同等) W1500xH4000 ポ`リエステル	3.00	か所			
	電動ロールスクリーン	(タチカワ`ライント`同等) W1600xH4000 ポ`リエステル	1.00	か所			
	電動ロールスクリーン	(タチカワ`ライント`同等) W2420+800xH4000 ポ`リエステル	1.00	か所			
	電動ロールスクリーン	(タチカワ`ライント`同等) W3180xH4000 ポ`リエステル	1.00	か所			
	電動ロールスクリーン	(タチカワ`ライント`同等) W3230xH4000 ポ`リエステル	15.00	か所			
	B1F研修室 電動スクリーン	(シアターハウス:WCB2585FEH-H2500同等) 120インチ	1.00	か所			
	1Fエントランスホール 可動式防煙スクリーン	(三和シャッター:防煙スクリーン BSM4同等) L4100+850xH500 不燃布 垂直降下式 天井収納 煙感知器連動及び手動解放装置	1.00	か所			
	A 男女WC1 室名サイン	木工切文字(ヒ`ク) t6 W75xH110 側面ラッカー塗装	2.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	A HWC 室名サイン	木工切文字(ヒ°外) t6 W344xH128	1.00	か所			
		「だれでもトイレ」 文字高 H45					
	A おむつ替え 室名サイン	木工切文字(ヒ°外) t6 W212xH122	1.00	か所			
		「おむつ替&授乳室」 文字高 H50					
	B-1 室名サイン	木工切文字(大) t6	4.00	か所			
		平均5文字程度 文字高 H100					
	B-2 室名サイン	木工切文字(中) t6	2.00	か所			
		平均4文字程度 文字高 H50					
	B-3 室名サイン	木工切文字(小) t6	9.00	か所			
		平均4文字程度 文字高 H30					
	C 室名サイン	CS張(建具面) 平均5文字程度	8.00	か所			
		文字高 H25					
	D 森のライブラリー 室名サイン	突出し 無垢板 W540xH100 t15	1.00	か所			
		文字切り抜き CL塗装 「森のライブラリー」					
	D 男女WC1 室名サイン	突出し 無垢板 W200xH220 t15	2.00	か所			
		人型切り抜き 側面ラッカー塗装					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-1	誘導サイン	CS張 平均6文字程度 文字高 H90	2.00	か所			
E-2	誘導サイン	木工切文字 t6 「ツリーハウスパーク」 文字高 H90	1.00	か所			
F	衝突防止サイン	CS張 W50xH40 両面張 @300	165.00	m			
G	多目的スタンド	W300xD300xH1200 本体:SUS加工 塗装仕上 表示板:透明アクリル加工 A4紙着脱式	2.00	か所			
H	スタンドサイン	W300xD150xH300 本体:SUS t3 HL ピクト・文字:CSシート張	2.00	か所			
	消火器ボックス	(ナカ工業:NH-1850W同等) 床置	2.00	か所			
	スロープ 壁遊び用パネル	φ1160 パネル:スチール t1.6 AEP塗装	12.00	か所			
		枠:突板練付合板 W20xD150 (ボート面) (ふじのもりひろば)					
	壁遊び 壁遊び用パネル	W3000xH1808 パネル:スチール t1.6 AEP塗装	1.00	か所			
		(ボート面) (ふじのもりひろば)					
	消火器ボックス化粧扉	W271.4xH600 仕上:PB12.5+t9.5+EP	2.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		枠:アルミ-22x25x2 (0.16m2/か所)					
	消火器ボックス化粧扉	W271.4xH600 仕上:PB12.5+t9.5+珪藻土	1.00	か所			
		枠:アルミ-22x25x2 (0.16m2/か所)					
	屋内消火栓ボックス化粧扉	W700xH1250 仕上:PB12.5+t9.5+珪藻土	2.00	か所			
		枠:アルミ-22x25x2 (0.88m2/か所)					
	屋内消火栓+消火器ボックス化粧扉	W1000xH1250 仕上:PB12.5+t9.5+EP	3.00	か所			
		枠:アルミ-22x25x2 (1.25m2/か所)					
	屋内消火栓+消火器ボックス化粧扉	W1000xH1250 仕上:PB12.5+t9.5+珪藻土	2.00	か所			
		枠:アルミ-22x25x2 (1.25m2/か所)					
	天井 間接照明ボックス	W580xH600 曲面 2段	27.00	m			
		LGS 糸巾980 曲面LGS 糸巾820					
		PBt9.5 糸巾1380 曲面PBt9.5 糸巾720					
		EP塗装 糸巾2100 曲面コーナーヒート`x4列共 (おもちゃのまち~赤ちゃんひろば)					
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(22)	付帯工事	THPエリア					
	(躯体工事)						
	根切(壺布堀)		392.00	m3			
	床付		325.00	m2			
	埋戻し土	新土搬入	230.00	m3			
	不用土処分	場外処分	392.00	m3			
	不用土運搬		392.00	m3			
	砕石地業	基礎下 t60	19.50	m3			
	捨てコンクリート	FC18N/mm2 SL15 t50	16.20	m3			
	鉄筋コンクリート	基礎部 FC24N/mm2 SL15	138.00	m3			
	打設手間	捨てコンクリート	16.20	m3			
	圧送費	基本料金 捨てコンクリート	1.00	回			
	圧送費	基本料金 基礎部鉄筋コンクリート	1.00	回			
	打設手間	圧送料金 基礎部鉄筋コンクリート	138.00	m3			
	温度補正	基礎 +6N/mm2	138.00	m3			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通型枠	基礎部	236.00	m2			
	打放型枠	基礎部 B種	27.70	m2			
	型枠運搬費		264.00	m2			
	異形鉄筋	SD295A D13	7.80	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	5.40	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	2.60	t			
	スクラップ控除		▲0.40	t			
	鉄筋加工組立費		15.20	t			
	鉄筋運搬費		15.20	t			
	<本体鉄骨>						
	H形鋼	SS400 H-200x100x5.5x8	0.50	t			
	H形鋼	SS400 H-300x150x6.5x9	15.80	t			
	H形鋼	SS400 H-450x200x9x14	1.20	t			
	H形鋼	SN400B H-294x200x8x12	3.10	t			
	H形鋼	SN400B H-300x150x6.5x9	3.50	t			
	H形鋼	SN400B H-488x300x11x18	4.50	t			
	溝形鋼	SS400 C-250x90x9x13	14.30	t			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼管	STK400 φ-267.4x9.3	0.10	t			
	鋼管	STK400 φ-355.6x12.7	3.70	t			
	鋼管	STK400 φ-406.4x19	16.80	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100x100x2.3	4.90	t			
	丸鋼	SS400 16φ	0.80	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.30	t			
	鋼板	SS400 PL-9	3.60	t			
	鋼板	SN400B PL-6	0.20	t			
	鋼板	SN400B PL-9	0.80	t			
	鋼板	SN400B PL-12	0.50	t			
	鋼板	SN490C PL-19	2.10	t			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16x45	865.00	本			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16x50	647.00	本			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16x55	948.00	本			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20x55	12.00	本			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20x70	133.00	本			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20x75	266.00	本			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ターナバックル	16φ用	228.00	本			
	スクラップ控除		▲2.50	t			
	工場製作費		73.30	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	4,821.00	m			
	曲げ加工		12.20	t			
	溶融亜鉛メッキ(リン酸処理)	A種	73.30	t			
	鉄骨運搬費		73.30	t			
	鉄骨建方費		73.30	t			
	高力ボルト本締		73.30	t			
	超音波探傷試験費(工場)		323.00	か所			
	ベースハック	267-13V2	3.00	か所			
	ベースハック	355-16V2	14.00	か所			
	ベースハック	406-22V2	21.00	か所			
	<屋外階段>						
	H形鋼	SN400B H-200x200x8x12	0.10	t			
	鋼管	STK400 φ-406.4x19	0.60	t			
	鋼板	SS400 PL-6	4.50	t			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板	SS400 PL-12	3.00	t			
	鋼板	SN400B PL-25	0.10	t			
	鋼板	SN490C PL-19	0.10	t			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16x55	42.00	本			
	アンカーボルト	SNR400B M16 L=400	64.00	本			
	アンカーボルト	SNR400B M24 L=480	8.00	本			
	スクラップ 控除		▲0.20	t			
	工場製作費		8.20	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	373.00	m			
	溶融亜鉛メッキ(リン酸処理)	A種	8.20	t			
	鉄骨運搬費		8.20	t			
	鉄骨建方費		8.20	t			
	高力ボルト本締		8.20	t			
	アンカーボルト取付	SNR400B M16 L=400	64.00	本			
	アンカーボルト取付	SNR400B M24 L=480	8.00	本			
	柱底均しモルタル	t=30 250x400	16.00	か所			
	柱底均しモルタル	t=30 600x600	2.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	超音波探傷試験費(工場)		12.00	か所			
	(舗装工事)						
	ウッドチップ 舗装	t200	572.00	m2			
		ウッドチップ 敷地近郊針葉樹チップ φ30～50 t100					
		防草シート 砕石 RC-40 t100 (テェホッソ:サハーン350同等)					
	ソイル舗装	(歩行者仕様)	212.00	m2			
		t600 (舗装幅:W1200程度) ソイルメント t70 カー 粗面仕上					
		溶接金網 φ2.6x100x100 路盤:砕石 RC-40 t530					
		土工事共 ソイルメント (創景:SKソイル同等)					
	スチールエッジ	FB-150x3	321.00	m			
		ターレット 塗装 2回塗 アンカー:SS400 φ13 L400					
		樹脂系塗料塗装 @450 アンカー固定金具 電気亜鉛メッキ (第一機材:SED-150同等)					
	路床CBR試験		1.00	式			
	路床現場CBR試験		1.00	式			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	路床砂粒度試験		1.00	式			
	路床締固め度試験		1.00	式			
	路盤締固め度試験		1.00	式			
	展望・階段踊場 ウツテッキ	イ°材:30x105 @110	142.00	m2			
		滑り止め溝加工 (鋼製根太:鉄骨工事)					
	木道-1・2(曲線部) ウツテッキ	イ°材:30x105 @110	355.00	m2			
		滑り止め溝加工 (鋼製根太:鉄骨工事)					
	木道-1・2(直線部) ウツテッキ	イ°材:30x105 @110	63.10	m2			
		滑り止め溝加工 (鋼製根太:鉄骨工事)					
	(門・塀工事)						
	メッシュフェンス	スチール製 H1500	766.00	m			
		メッシュ:亜鉛メッキ鋼線 支柱:構造用炭素鋼管 @2000					
		支柱コンクリート基礎:180x180xH450 (三協アルミ:ユメッシュG型フェンス同等)					
	同上門扉	スチール製 両開:W2338xH1500	4.00	か所			
		メッシュ:亜鉛メッキ鋼線 扉枠:亜鉛メッキ鋼管					
		角型門柱:構造用角形鋼管 門柱コンクリート基礎:300x300xH600					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		落し棒・打掛錠付 (三協アルミ:ユメッシュG型門扉同等)					
	平部 木道手摺	スチール製 H1100	119.00	m			
		溶融亜鉛メッキの上リ酸処理 上下枠: φ34 R加工					
		支柱:FB-12x50 @1100 鉄骨梁にボルト固定					
		縦棧: φ16 @110 ブラケット手摺: φ48.6 R加工					
		アクリルシリコン塗装: 棧面 1.07m ²					
	曲面 木道手摺	スチール製 H1100	330.00	m			
		溶融亜鉛メッキの上リ酸処理 上下枠: φ34 R加工					
		支柱:FB-12x50 @1100 鉄骨梁にボルト固定					
		縦棧: φ16 @110 ブラケット手摺: φ48.6 R加工					
		アクリルシリコン塗装: 棧面 1.07m ²					
	階段斜部 木道手摺	スチール製 H1500	68.60	m			
		溶融亜鉛メッキの上リ酸処理 上下枠: φ34 R加工					
		支柱:FB-12x50 @1100 鉄骨梁にボルト固定					
		縦棧: φ16 @110 ブラケット手摺: φ48.6 R加工					
		アクリルシリコン塗装: 棧面 1.19m ²					
	蜘蛛の巣廻り ネット用手摺	H1100 (テッキ面より)	21.00	m			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		手摺:STKφ34.0x2.3 支柱:STKφ34.0x2.3 @700 (H形鋼に固定)					
	(客土工事)						
	客土	黒土:75% 硬質流紋岩発泡物:15% 高有機土壌活力肥料:10%	7.77	m3			
	排水層	黒曜石 ^ハ ーライトφ4~25mm	1.77	m3			
	植穴透水試験		1.00	式			
	鋤取	客土入替用	9.54	m3			
	発生土処分		9.54	m3			
	(その他工事)						
	展望デッキ 鉄骨梁目隠し横格子	H426	48.00	m			
		アセチル化木材 92x26 @80 受材:45x60xH400 @900					
		アセチル化木材: オスマカラー(屋外用)2回塗					
		アセチル化木材:(池上産業: アコヤATWタイプ 同等)					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段-1	W1920xL11000xH5250	1.00	か所			
		(18段+17段) 踏面:イ°材 105xt30 @110					
		W1920xD330x33段 滑り止め溝付					
		踊場:イ°材 105xt30 @110 W1920xD1200					
		滑り止め溝付 スぺーサー:テッキ同材 t10					
		蹴込:FRPグレーチング t25 W1920xH150x35段					
	階段-2	W1920xL9900xH4500	1.00	か所			
		(15段+15段) 踏面:イ°材 105xt30 @110					
		W1920xD330x28段 滑り止め溝付					
		踊場:イ°材 105xt30 @110 W1920xD1500					
		滑り止め溝付 スぺーサー:テッキ同材 t10					
		蹴込:FRPグレーチング t25 W1920xH150x30段					
		(中部コーポレーション:FG2525 グレー同等)					
	階段-3	W1920xL5700xH3000	1.00	か所			
		(20段) 踏面:イ°材 105xt30 @110					
		W1920xD330x19段 滑り止め溝付					
		スぺーサー:テッキ同材 t10 蹴込:FRPグレーチング t25					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		W1920xH150x20段 (中部コーポレーション:FG2525 グレー同等)					
	階段-4	W1920xL4500xH2400 (16段) 踏面:イ°材 105xt30 @110	1.00	か所			
		W1920xD330x15段 滑り止め溝付					
		スパーサー:テ°ッキ同材 t10 蹴込:FRPグレーチング t25					
		W1920xH150x16段 (中部コーポレーション:FG2525 グレー同等)					
	蜘蛛の巣	六角形:1辺 L3500 ネットフロア:φ8 @50目 受被覆ワイヤ:φ12 6か所 シャックル:12A 12か所 取付用プレート:外周 プレートt9	1.00	か所			
		内側 プレートt12 外周:RB φ19					
		中央リング:STK φ60.5x3.2 径1000					
	蟻地獄	直径10m、H2.5m程度 テ°ッキ:木製	1.00	か所			
		支柱:□-100×100×t3.2 梁材:□-150×75×t3.2					
	ツリーハウス1	ゲートツリーハウス	1.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ツリーハウス2	モグ ラツリーハウス	1.00	か所			
	ツリーハウス3	ヒメネス ミツリーハウス	1.00	か所			
	ツリーハウス4	鳥の巣ツリーハウス	1.00	か所			
	テーブル	W1800xD790xH700	3.00	か所			
		テーブル:アセチル化木材ATW 70x70 @80					
		受材:アルミ □-40x20x2.5 フレーム:C型鋼-75x40+L-50x50x5					
		柱:H-150x75 2本 柱コンクリート基礎:400x300xH300					
		ボルト・ナットはSUS 鋼材:溶融亜鉛メッキリン酸の上					
		フッ素樹脂焼付塗装 アセチル化木材:					
		オスモカーク(屋外用)2回塗 リン酸処理:(オ-エム工業:OMZP同等)					
		アセチル化木材:(池上産業: アコヤATWタイプ 同等)					
	テーブルモックアップ		1.00	か所			
		オスモカーク(屋外用)2回塗 リン酸処理:(オ-エム工業:OMZP同等)					
		アセチル化木材:(池上産業: アコヤATWタイプ 同等)					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ベンチA	1030x1030xH400	8.00	か所			
		(底面:600x600) 座面:アセチル化木材ATW 70x70 @80					
		受材:アルミ □-40x40x3 側板(四周):アセチル化木材ATW					
		92x26x4段 目地10mm 受材:アルミ L-40x40x3					
		フレーム:L-50x50x5 テッキに固定 ボルト・ナットはSUS					
		鋼材:熔融亜鉛メッキ酸の上 フッ素樹脂焼付塗装					
		アセチル化木材: オスマカラー(屋外用)2回塗					
		リン酸処理:(オエム工業:OMZP同等) アセチル化木材:(池上産業:アコヤATWタイプ 同等)					
	ベンチAモックアップ		1.00	か所			
	ベンチB	1030x1030xD400	6.00	か所			
		座面:アセチル化木材ATW 70x70 @80					
		受材:アルミ □-40x20x2.5 フレーム:L-50x50x5					
		柱:φ60.5x3.2 柱コンクリート基礎:300x300xH300					
		地業・土工事共 ボルト・ナットはSUS					
		鋼材:熔融亜鉛メッキ酸の上 フッ素樹脂焼付塗装					
		アセチル化木材: オスマカラー(屋外用)2回塗					
		リン酸処理:(オエム工業:OMZP同等) アセチル化木材:(池上産業:					

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		アコヤATWタイプ 同等)					
	ベンチブロックアップ		1.00	か所			
	木道・展望広場基礎 打放補修	(塗装下地)	27.70	m2			
		着色撥水剤塗布:コンクリート面 水性シケート塗料 2回塗					
		(RC:コンクリート工事)					
	同上着色撥水剤塗布	シケート塗料2回塗	27.70	m2			
		コンクリート面 (木道基礎)					
	木道・展望広場 アクリルシリコン塗装	鉄骨メッキ面 (鉄骨:鉄骨工事)	1,720.00	m2			
	THPエリア 誘導サイン	W500xD96xH1200	4.00	か所			
		板材:アセチル化木材 82xt11 下地:硬質木片セメント板 t12					
		表示:SUS t3 レザークット 合成樹脂焼付塗装 面付け					
		四方枠:スチール W96xt3 フレーム:スチール □-50x50x3.2					
		フッ素樹脂焼付塗装 リン酸処理:(オエム工業:OMZP同等)					
		アセチル化木材:(池上産業: アコヤATWタイプ 同等)					
	THPエリア 同上コンクリート基礎	800x500xH500	4.00	か所			
		柱用φ200mm 1ヶ所 地業・土工事共					
	THPエリア 誘導サイン(全体地図)	W650xD96xH1500	2.00	か所			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		板材:アセチル化木材 82xt11 下地:硬質木片セメント板 t12					
		表示面:SUS W650xH400xt3 合成樹脂焼付塗装					
		表示:高耐久シルクスクリーン印刷 5色 四方枠:スチール W96xt3					
		フレーム:スチール □-50x50x3.2 木道鉄骨面ボルト固定共					
		(鉄骨:鉄骨工事) フッ素樹脂焼付塗装					
		リン酸処理:(オーエム工業:OMZP同等) アセチル化木材:オスマカマー2回塗					
		(池上産業:アコヤATWタイプ 同等)					
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(23-1)	三菱昇降機 設備工事	三菱機械室レスエレベーター AXIEZ					
	昇降機(本体)	形式P11-C0-45	1.00	台			
	車いす仕様		1.00	台			
	視覚障がい者対応仕様		1.00	台			
	乗場三方枠	大枠末広幕板なし 301mm～600mm ステンレスヘアライン(B1F, 1F)	2.00	箇所			
	乗場インジケーター	一体液晶 ステンレスヘアライン(B1F, 1F)	2.00	箇所			
	車いす専用乗場ボタンプレート	一般用乗場ボタンプレート一体型 ステンレスヘアライン仕上(B1F, 1F)	2.00	箇所			
	乗場休止スイッチ	乗場インジ・ボタン組込	1.00	箇所			
	かご袖壁・出入口柱	ステンレスヘアライン仕上げ	1.00	箇所			
	車いす専用かご操作盤	両側面に設置 プレート：ステンレスヘアライン仕上	2.00	面			
	かご室手摺り	丸型ステンレス 二面取付(両側面)	1.00	台			
	かご室鏡	合わせガラスアルミ枠付(570mm×1400mm)	1.00	台			
	壁保護幕	磁石式	1.00	台			
	床保護マット		1.00	台			

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工事使用	使用期間1ヶ月以内	1.00	台			
	気配りドア		1.00	箇所			
	火災時管制運転方式	火報信号連動式	1.00	台			
	戸開延長ボタン		1.00	個			
	フェッシャープレート	エレベーター手配(1階)	1.00	箇所			
	レール支持方式	1フロア1ブラケット	1.00	台			
	煙感知器点検口スイッチ		1.00	台			
	仮設電力電源		1.00	式			
	三菱昇降機 設備工事 合計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	ふじのもりひろば						
	造形物	忍野八海（本体） 本体費（木材） 本体費（加工） 現場加工費	1 1 1	式 式 式			
	玩具	忍野八海（たまごプール内専用ベンチ）	3	台	220,000	660,000	契約後、協議の上、作製
	什器	スキップフロア2層目・遊戯専用カウンター	3	台	220,000	660,000	契約後、協議の上、作製
	什器	スキップフロア3層目・多目的六角イス	19	台			サイズ：一辺24cm×高さ30cm 材質：集成材（パイン） 仕上げ：オイルステン塗装（ブラウン系）
		忍野八海 たまご	15,000	個			サイズ：直径約4cm×高さ約5cm 材質：ヒノキ 仕上げ：無塗装
	玩具	ひつつき虫遊び 遊具本体木材費（巣） 虫制作費 収穫遊具費（棒）	20 300 20	本 本 本	46,000 500 1,500	920,000 150,000 30,000	契約後、協議の上、作製
	玩具	壁面積み木遊び 積み木費用	100	個	5,500	550,000	契約後、協議の上、作製
	玩具	魚釣り遊び 木製魚（大） 木製魚（小） 木製釣竿	1 30 50 10	式 匹 匹 本	 15,000 5,000 12,500	 450,000 250,000 125,000	契約後、協議の上、作製

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	おもちゃのまち						
	付帯造形物	おもちゃのまち 各小屋					契約後、協議の上、作製
		おままごとの小屋 (ハウス)	1	台	900,000	900,000	
		おままごとの小屋 (ショップ)	1	台	800,000	800,000	
		おままごとの小屋 (ファーム)	1	台	1,800,000	1,800,000	
		しりとり的小屋	1	台	1,500,000	1,500,000	
		こまの小屋	1	台	900,000	900,000	
		けん玉の小屋	1	台	1,300,000	1,300,000	
		サイエンスの小屋	1	台	700,000	700,000	
		匠の小屋	1	台	1,000,000	1,000,000	
		クーゲルバーンの小屋	1	台	1,100,000	1,100,000	
	付帯造形物	ゲームの小屋	1	台	1,000,000	1,000,000	
	玩具	おもちゃのまち 使用おもちゃ					契約後、協議の上、作製
		おままごとの小屋 (ハウス)	1	台	70,000	70,000	
		おままごとの小屋 (ショップ)	1	台	70,000	70,000	
		おままごとの小屋 (ファーム)	1	台	100,000	100,000	
		しりとり的小屋	1	台	30,000	30,000	
		こまの小屋	1	台	30,000	30,000	
		けん玉の小屋	1	台	30,000	30,000	
		サイエンスの小屋	1	台	30,000	30,000	
		匠の小屋	1	台	60,000	60,000	
		クーゲルバーンの小屋	1	台	70,000	70,000	
		ゲームの小屋	1	台	60,000	60,000	

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	什器	おもちゃのまち 小屋内使用什器					契約後、協議の上、作製
		おままごとの小屋（ハウス）	1	台	350,000	350,000	
		おままごとの小屋（ショップ）	1	台	400,000	400,000	
		おままごとの小屋（ファーム）	1	台	800,000	800,000	
		しりとりの小屋	1	台	600,000	600,000	
		こまの小屋	1	台	600,000	600,000	
		けん玉の小屋	1	台	400,000	400,000	
		サイエンスの小屋	1	台	300,000	300,000	
		匠の小屋	1	台	300,000	300,000	
		ケーゲルバーンの小屋	1	台	400,000	400,000	
	什器	ゲームの小屋	1	台	250,000	250,000	
	玩具	おもちゃのまち 壁面ケーゲルバーン					契約後、協議の上、作製
		ケーゲルバーン（大）	1	式	600,000	600,000	
		ケーゲルバーン（中）	1	式	250,000	250,000	
		ケーゲルバーン（中）	1	式	250,000	250,000	
	付帯造形物	おもちゃのまち 火の見櫓					契約後、協議の上、作製
			1	式	2,200,000	2,200,000	
	什器	もりの待合所用休憩ベンチ（大）					契約後、協議の上、作製
			4	台	220,000	880,000	
	什器	もりの待合所用休憩ベンチ（小）					契約後、協議の上、作製
			8	台	66,000	528,000	
	什器	もりの待合所用テーブル（遊戯及び休憩兼用）					契約後、協議の上、作製
			4	台	220,000	880,000	
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	エントランスホール						
	什器	学習施設内案内ボード	3	台			A型看板（折り畳み式） サイズ：幅42cm×奥行55cm×高さ100cm 表示面：幅42cm×高さ75cm×厚さ1.3cm 材質：マツ 仕上げ：ウレタン塗装（クリアー） 表示面は両側にあること
	什器	切株型オリジナルベンチ	2	台			サイズ：幅40cm×長さ300cm×高さ45cm 材質：マツ 仕上げ：ウレタン塗装（クリアー） 座面は丸太を半分にしたもの 脚部：2か所
	玩具	エントランス脇の大型遊具					契約後、協議の上、作製
		クーゲルバーン（大）	2	式	600,000	1,200,000	
		クーゲルバーン（中）	1	式	250,000	250,000	
		クーゲルバーン（小）	1	式	200,000	200,000	
	計						

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙1	ふじのもりひろば用玩具						
		cosineの実	2	個			株式会社コサイン製品同等品以上
		HUMAN BLOCKS	1	個			井筒屋製品同等品以上
		KUMINO	2	個			クミノ工房製品同等品以上
		TUMICCO	2	個			ツグミ工房製品同等品以上
		Tuminy	2	個			おもちゃのこまーむ製品同等品以上
		おうちごっこ	1	個			自由学園工房製品同等品以上
		おきあがりポロンちゃん (高さ25センチ)	1	個			トイローヤル製品同等品以上
		カエルさんジャンプ	1	個			バイキング社製品同等品以上
		カタミノ	1	個			ギガミック社製品同等品以上
		カメ・中	1	個			フィンクバイナー社製品同等品以上
		カラフルフレンズ	1	個			グリムス社製品同等品以上
		かんぼんぼん	2	個			mori no oto製品同等品以上
		クアトリノ	1	個			セレクトタ社製品同等品以上
		クーゲルン	1	個			ベリデザイン社製品同等品以上
		くるくるさんさんカー	1	個			スタジオノート製品同等品以上
		くるくるチャイム	1	個			公文出版製品同等品以上
		くるりんカー	2	個			Let Wood Be製品同等品以上
		ころんころん	1	個			ナカムラ工房製品同等品以上
		サボテンバランス	1	個			プラントイ社製品同等品以上
		サンドピクチャー ウィンドーキャニオン	1	個			サンドピクチャーギャラリージャパン製品同等品以上
		ソリッドドラム	1	個			プラントイ社製品同等品以上
		つみぼぼ	2	個			白百合工房製品同等品以上
		ティンクルクリンクル	1	個			グランパパ製品同等品以上
		どうぶつしょうぎ (特産)	1	個			幻冬舎エデュケーション製品同等品以上
		トーテム (16)	2	個			レシオ社製品同等品以上
		とと合わせシリーズ全国版	1	個			魚魚工房製品同等品以上
		どんぐりころころⅢ 園用セット(幼稚園・保育園向け)	1	個			おもちゃのこまーむ製品同等品以上
		ななめつみき	1	個			木工房ニレ製品同等品以上
		のびるんちぢむん	1	個			合同会社わらはんど製品同等品以上
		パットベルシエルフ	1	個			PlayMe Toys製品同等品以上
		はっぱ (コマ)	6	個			アトリエ倭製品同等品以上
		パリナ	1	個			hape社製品同等品以上

項	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙2	赤ちゃんひろば用玩具						
		Go!Go!Car!!	1	個			NPO法人やじろべえ製品同等品以上
		イナイ・イナイ・バア	2	個			KEM製品同等品以上
		イヤ・イヤ	2	個			KEM製品同等品以上
		おひさまラトル	1	個			銀河工房製品同等品以上
		ガラガラ・タマ	1	個			木遊舎製品同等品以上
		きのこのこのこ	1	個			銀河工房製品同等品以上
		クォーター親子	1	個			arumitoy製品同等品以上
		クックと散歩道	1	個			スタジオノート製品同等品以上
		くるくるサンサンカー	3	個			スタジオノート製品同等品以上
		クルミ・コロコロ (L)	1	個			KEM製品同等品以上
		クルミ・コロコロ (S)	1	個			KEM製品同等品以上
		くるりんカー	10	個			Let wood be製品同等品以上
		ごっこつみき	1	個			木遊舎製品同等品以上
		コマ落としリンゴの木	1	個			木遊舎製品同等品以上
		コルク積み木	2	個			自由学園生活工学研究所製品同等品以上
		コロコロ	1	個			スタジオノート製品同等品以上
		スタンプ	1	個			スタジオノート製品同等品以上
		たっぷりままごとセット	1	個			木遊舎製品同等品以上
		どんぐりころころⅢ 園用セット(幼稚園・保育園向け)	5	個			おもちゃのこまーむ製品同等品以上
		バス	1	個			スタジオノート製品同等品以上
		バランスレール ひのきの平均台 Aセット	3	個			加子母森林組合製品同等品以上
		ビークル	1	個			スタジオノート製品同等品以上
		ひきぐるま	3	個			飛鳥工房製品同等品以上
		プッシュホン	1	個			チェンヤーズファクトリー製品同等品以上
		まあるいつみきmini	2	個			郡上割り箸製品同等品以上
		ローリングパズルネオ	1	個			ニチガンオリジナル製品同等品以上
		寄木の積木	3	個			オークヴィレッジ製品同等品以上
		糸引き忍者独楽	3	個			木地玩具蔦屋製品同等品以上
		十二輪車 (ロングタイプ)	3	個			銀河工房製品同等品以上
		赤いはな 青いはな	1	個			銀河工房製品同等品以上
		計					